1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obras	m2	3,00		
1.2	Replanteo y marcación	m2	1094,00		
1.3	Obrador	gl	1,00		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
2	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
2.1	Zapata de H°A° 1,20x1,70x0,40 (1,50 de profundidad) c/ excavación	m3	21,22		
2.2	Tronco de pilar 30x40x120	m3	3,17		
2.3	Pilares de Hº Aº 30 x 50 y de 30x40	m	180,00		
2.4	Viga de Hº Aº 20 x 40	m	402,00		
2.5	Losa de Hº Aº aligerada tipo RAP	m2	14,00		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
3	**72131601-007**	**Construccion / Colocacion de techo / tinglado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
3.1	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 24 sobre estructura metálica de perfil ¨U¨ y angulos Pend. 20 %	m2	1132,00		
3.2	Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado	m	254,70		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
4	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
4.1	Acometida a red eléctrica + derecho de conexión	gl	1,00		
4.2	Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 42 AMP	un	1,00		
4.3	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor con cabledo y sistema de protección	un	1,00		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
5	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
5.1	Instalaciones de Agua corriente (Acometida+derecho de Conexión)	un	1,00		
5.2	Instalaciones de Desagüe Cloacal	un	1,00		
5.3	Registros 40x40	un	6,00		
5.4	Cámara aséptica 2x5 m según detalle	gl	1,00		
5.5	Pozo absorbente ϕ2 mx3 m de profundidad	gl	1,00		
5.6	Trabajos de limpieza final	gl	1,00		
				Total	

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.