PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y FORMULARIO DE PRECIOS

OBRA : AUDITORIO Y OFICINAS JUNTA DEPARTAMENTAL - DEPARTAMENTO CENTRAL

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	Replanteo	m2	2.378,00
1.2	Limpieza de terreno / Desmalezamiento	un.	1,00
1.3	Deposito de Materiales	un.	1,00
1.4	Acondicionamiento p/ oficina	un.	1,00
1.5	Iluminacion provisoria	un.	1,00
1.6	Paisajismo, Jardineria	un.	1,00
1.7	Repraracion de Empedrado de Acceso	m2	420,00
1.8	Limpieza Final de Obra	un.	1,00
2	**MAMPOSTERÍA**		
2.1	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes de 0,15 cm	m2	154,00
2.2	Puertas de 1 hoja de abrir con herrajes y cerradura. Medida 0,80x2,10m	un.	12,00
2.3	Puertas de 1 hoja de abrir con herrajes y cerradura. Medida 0,80x1,50m	un.	9,00
2.4	Contramarco de e=0,07m	ml.	340,34
2.5	Puerta de madera de 0,90x2,10m con herrajes y cerraduras	un.	10,00
2.6	Puerta de madera de 0,80x2,10m con herrajes y cerraduras	un.	19,00
2.7	Revestimiento acustico con cámara de aire en auditorio.	m2	200,00
3	**REVOQUES, AISLACIONES Y REVESTIMIENTOS**		
3.1	Aislación horizontal con aditivo hidrófugo inórganico Statofix	ml.	375,00
3.2	Aislación de losa	m2	42,00
3.3	Revoque hidrófugo de paredes	m2	5.050,80
4	**SERVICIO DE PINTURA**		
4.1	De paredes al látex interior	m2	1.265,80
4.2	De paredes al látex exterior	m2	3.958,00
4.3	De paredes exteriores	m2	80,00
4.4	De ladrillos a la vista con silicona	m2	100,00
4.5	De aberturas de madera al barniz	m2	101,65
4.6	De cielorraso de madera exterior al barniz	m2	317,00

4.7	De cielorraso de yeso/cartón al látex interior con enduído	m2	277,00
4.8	De barandas metálicas con pintura sintética	m2	50,00
5	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**		
5.1	Readecuacion de Sistema Electrico	un.	1,00
5.2	Readecuacion del Sistema de Alarma contra Incendio	un.	1,00
6	**COLOCACION DE TECHOS**		
6.1	Cambio de Techo de chapa de zonc	m2	1.297,00
6.2	Mantenimiento de techo existente	m2	160,00
6.3	Mantenimiento de losa de H° A° existente	m2	232,45
6.4	Cielorraso durlock modulado desmontable con junta tomada	m2	600,00
6.5	Cielorraso de yeso durlock	m2	277,00
7	**INSTALACION SANITARIA**		
	BAÑO PRIVADO PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE		
7.1	Provisión y colocación de inodoro de cisterna baja y lavatorio embutido en mesada de granito. L=1,50m con grifería FV clásica.	un.	2,00
	BAÑO CABALLEROS - BLOQUE AUDITORIO		
7.2	Provisión y colocación de inodoro de cisterna alta, 3 lavatorios embutidos en mesada de granito. L=2,15m con grifería FV clásica y 4 migitorios	un.	1,00
	BAÑO DAMAS - BLOQUE AUDITORIO		
7.3	Provisión y colocación de 3 inodoros de cisterna alta y 3 lavatorios embutidos en mesada de granito. L=2,50m con grifería FV clásica.	un.	1,00
	BAÑO CABALLEROS - BLOQUE OFICINAS		
7.4	Provisión y colocación de 3 inodoros de cisterna alta, 4 lavatorios embutidos en mesada de granito. L=3,00m con grifería FV clásica y 3 migitorios	un.	2,00
	BAÑO DAMAS - BLOQUE OFICINAS		
7.5	Provisión y colocación de 2 inodoros de cisterna alta y 4 lavatorios embutidos en mesada de granito. L=3,00m con grifería FV clásica.	un.	2,00

	BAÑO PARA DISCAPACITADOS		
7.6	Provisión y colocación de inodoro de cisterna baja, lavatorio con grifería para discapacitados y barras de apoyo.	un.	3,00