PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Cartel de Obra**	gl.	1,00		
2	**Preparación de la obra**				
	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70		
	Replanteo	m2	63,70		
3	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14,00		
4	**Estructura de H° A°**				
	Viga y dado de H° A°	m3	0,82		
	Encadenados de H° A°	m3	2,17		
4	**Muros de nivelación :**				
	De 0,45 cm.	m2	3,60		
	De 0,30 cm.	m2	7,50		
	De 0,60 cm.	m2	0,60		
5	**Relleno y apisonado de interiores**				
	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		
6	**Aislación asfaltica :**				
	De paredes	m2	6,40		
7	**Muros de elevación :**				
	De 0,15 para revocar	m2	3,40		
	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50		
	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		
	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00		
8	**Pilares :**				
	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60		
9	**Techo :**				
	Techo de Teja Española, con Tejuelon de 1era, Tirante de HºAº, con isolant 2mm	m2	90,50		
	Viga de madera y planchuela en galeria	gl.	1,00		
10	**Revoques :**				
	De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30		
	De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30		
11	**Contrapiso de H° de cascotes**				
	Contrapiso de H° de cascotes	m2	58,00		
12	**Piso de baldosa calcarea**				
	Piso de baldosa calcarea	m2	58,00		
13	**Zocalo calcareo**				
	Zocalo calcareo	ml	34,00		
14	**Aberturas de madera :**				
	Puerta madera de 1,20 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija	un.	1,00		

15	**Aberturas metálicas :**				
	Ventanas tipo balancines	m2	6,84		
16	**Alfeizar de ventanas :**				
	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5,00		
17	**Pinturas :**				
	De paredes a la cal	m2	64,30		
	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		
	De viga cumbrera a la cal	m2	10,30		
	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84		
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30		
	De Tirantes y tejuelones con barniz	m2	90,50		
	De abertura de madera con barniz	m2	5,50		
18	**Vidrios dobles**				
	Vidrios dobles	m2	6,84		
19	**Desague Pluvial**				
	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23,00		
20	**Instalación eléctrica**				
	Instalación eléctrica	gl.	1,00		
21	**Artefactos electricos**				
	Artefactos electricos	gl.	1,00		
22	**Mobiliarios :**				
	Pizarra Acrilica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	un.	1,00		
23	**Limpieza final**				
	Limpieza final	m2	60,00		
TOTAL:					