ADENDA Nº 1

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "ADECUACIÓN ESTACIONAMIENTO Y DESAGÜE"

ID 216093

Campus Universitario, San Lorenzo, 12 de Mayo de 2011

Señores
Oferentes
Presente

Con relación al llamado a LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2011 – ADECUACIÓN ESTACIONAMIENTO Y DESAGUE, SE COMUNICA:

DONDE DICE:

PLANILLA DE PRECIOS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
ADECUACIÓN ESTACIONAMIENTO Y DESAGÜE - ID 216093

Nª	Catálogo	Ítem de Trabajo	Un.	Cantidad
A	72131701-002	**OBRAS PRELIMINARES**		
1		Replanteo y marcación del estacionamiento	m2	9.359,00
2		Desbroce capa vegetal h=0,20 del estacionamiento	m2	9.359,00
B	72131701-002	**MOVIMIENTO DE SUELO**		
3		Desmonte y traslado del material en el mismo predio (La fiscalización indicará el lugar donde se depositará y se esparcirá el material)	m3	1.871,80
4		Relleno y compactación área a empedrar	m3	1.871,80
C	72131701-002	**PAVIMENTO ACCESO Y ESTACIONAMIENTO**		
5		Empedrado	m2	8.424,00
6		Cordones de Hormigón (enterrados)	ml	6.000,00
7		Baden de hormigon	ml	120,00
D	72102304-005	**DESAGUE PLUVIAL (Canal con profundidad variable, sumideros, caño de Hº)**		
8		Caño de Hº de 0,20 m	ml	200,00
9		Caño de Hº de 0,30 m	ml	200,00
10		Sumideros de 0,40 x 0,60 con rejillas de hierro fundido	un	30,00
E	72131601-013	**Varios**		
11		Limpieza final, con retiro de material excedente y basura existente	gl	1,00
		TOTAL		
		IVA		
		TOTAL		

DEBE DECIR:

Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha:_____
LPN No: 01/2011

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido si correspondiese)**	**Precio Total (IVA Incluido si correspondiese)**
A	72131701-002	**OBRAS PRELIMINARES**				
1		Replanteo y marcación del estacionamiento	m2	9.359,00		
2		Desbroce capa vegetal h=0,20 del estacionamiento	m2	9.359,00		
B	72131701-002	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
3		Desmonte y traslado del material en el mismo predio (La fiscalización indicará el lugar donde se depositará y se esparcirá el material)	M3	1.871,80		
4		Relleno y compactación área a empedrar. Relleno y Nivelación prestamos de terreno obtenidos del lugar de obra.	M3	1.871,80		
5		Verificación de los Ensayos Laboratoriales.	Unid	1		
6		Verificación topográfica de suelo la empresa debe disponer o contratar Teodolito, Nivel, accesorios y un topógrafo.	Unid	1		
7		Ubicación de los Drenajes.	Unid	1		
8		Ensayo de CBR, para verificación de Ensayos Laboratoriales, la empresa debe disponer o contratar un Laboratorista, Equipos más recursos.	Unid	1		
9		Ensayo de Densidad.	Unid	1		
10		Ensayo de los Ángeles	Unid	1		
11		Niveles o Cotas.	Unid	1		
C	72131701-002	**PAVIMENTO ACCESO Y ESTACIONAMIENTO**				
12		Empedrado	m2	8.424,00		
13		Cordones de Hormigón (enterrados)	ml	6.000,00		
14		Baden de hormigón	ml	120,00		
D	72102304-005	**DESAGUE PLUVIAL (Canal con profundidad variable, sumideros, caño de Hº)**				
15		Caño de Hº de 0,20 m.	ml	200,00		
16		Caño de Hº de 0,30 m.	ml	200,00		
17		Sumideros de 0,40 x 0,60 con rejillas de hierro fundido	un	30,00		
E	72131601-013	**Varios**				

18		Limpieza final, con retiro de material excedente y basura existente	gl	1,00		
19		Proyecto Ejecutivo final	Unidad	1		
Precio Total IVA Incluido						
Son Guaraníes:						
Nombre del Oferente *[indicar el nombre completo del Oferente]* Firma del Oferente *[firma de la persona que firma la Oferta]* Fecha *[Indicar Fecha]*						

DONDE DICE:

IAO 7.2.	**La Junta de Aclaraciones** se llevará a cabo en Dirección: Campus Universitario – San Lorenzo Oficina: Unidad Operativa de Contratación **Fecha: 26/05/2011** Hora: 10:00 hs.

DEBE DECIR:

IAO 7.2.	**La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en** **Dirección: Campus Universitario – San Lorenzo – FIUNA – Bloque "K".** **Oficina: Departamento Administrativo.** **Fecha: 26/05/2011** **Hora: 12:00 hs.**

Atentamente,

Lic. Roberto María Acosta Argaña
Jefe de la U.O.C.