ARCE CONSTRUCCIONES DE
NESTOR NICOLAS ARCE RIOS
TELEFONO: 0983128707
PRESUPESTO PARA MUNICIPALIDAD
ESCUELA SAN ALFONSO CIA. BOLAS
CONSTRUCCION DE SANITARIO 3,60

N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1,	Preparación de la obra				
	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	15,70	5.000	78.500
	c- Replanteo	M2	15,70	5.000	78.500
2,	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	4,00	400.000	1.600.000
3,	Estructura de H° A° :				
	d- Encadenados de H° A°	M3	0,75	1.350.000	1.012.500
4,	Muros de nivelación :				
	b- De 0,30 cm.	M2	7,90	180.000	1.422.000
5,	Relleno y apisonado de interiores	M3	4,15	95.000	394.250
6,	Aislación asfaltica :				
	a- De paredes	M2	9,40	80.000	752.000
7,	Muros de elevación :				
	b- De 0,15 para revocar	M2	28,50	75.000	2.137.500
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	40,80	102.000	4.161.600
8,	Techo :				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes	M2	26,00	250.000	6.500.000
9,	Revoques :				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	93,00	24.000	2.232.000
	Alfeizar de ventanas :	ML	4,40	24.000	105.600
10,	Contrapiso de H° de cascotes	M2	14,40	32.000	460.800
11,	Piso mosaico granitico pulido 30 x 30	M2	14,40	110.000	1.584.000
12,	Aberturas de madera :				
	a2- Puerta tablero	M2	3,36	680.000	2.284.800
	b- Para boxes enchapados con formica	UN.	3,00	450.000	1.350.000
13,	Aberturas metálicas :				
	a- Ventanas tipo balancines	M2	0,50	300.000	150.000
14,	Alfeizar de ventanas :				
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	4,00	13.500	54.000
15,	Pinturas :				
	a- De paredes a la cal	M2	85,80	17.500	1.501.500
	a- De paredesrevocada al latex	M2	85,80	18.500	1.587.300
	d- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	8,50	40.000	340.000
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	0,50	30.000	15.000
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	40,80	21.000	856.800
	h- De tejuelones con barniz	M2	20,80	22.500	468.000
	h- De maderamen	M2	16,30	20.000	326.000
	Canaleta y caño de bajada	m2	14,00	40.000	560.000
16,	Revestimientos :				
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	29,00	65.000	1.885.000
17,	Vidrios dobles	M2	0,50	175.000	87.500
18,	desague pluvial				
	a- canaleta y caño de bajada 26 desarrollo 40 cms	ml	14,00	41.000	574.000
19,	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	ml	9,10	55.000	500.500
20,	Instalación eléctrica				
	Instalacion electrica completa	GL.	1,00	1.900.000	1.900.000
	alimentacion 2 x 6 mmm NYY al tablero existente	mts	25,00	35.000	875.000
21,	Registros electricos	UN.	3,00	200.000	600.000
	Instalación sanitaria :				
22,	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de				
	inspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	5.500.000	5.500.000
	b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	6.200.000	6.200.000
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	4.200.000	4.200.000
23,	Limpieza final	M2	15,70	10.000	157.000
	TOTAL GENERAL				54.491.650

Nestor Nicolas Arce
RUC: 906178 - 9

Escaneado con CamScanner

ESCUELA SAN ALFONSO CIA. BOLAS CUA

CONSTRUCCION DE SANITARIO 3,60 x 4,35

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	Preparación de la obra				
	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	15,70	5.000	78.500
	c- Replanteo	M2	15,70	5.000	78.500
2.	Excavación y carga de cimento con PBC.	M3	4,00	450.000	1.800.000
3.	Estructura de H° A° :				
	d- Encadenados de H° A°	M3	0,75	2.500.000	1.875.000
4.	Muros de nivelación				
	b- De 0,30 cm.	M2	7,90	175.000	1.382.500
5.	Relleno y apisonado de interiores	M3	4,15	100.000	415.000
6.	Aislación asfáltica :				
	a- De paredes	M2	9,40	25.000	235.000
7.	Muros de elevación :				
	b- De 0,15 para revocar	M2	28,50	80.000	2.280.000
	c- De 0,15 visto a una cara de marmolo	M2	40,80	80.000	3.264.000
8.	Techo :				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HA	M2	26,00	270.000	7.020.000
9.	Revoques :				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	93,00	32.000	2.976.000
	Alfeizar de ventanas :	ML	4,40		0
10.	Contrapiso de H° de cascotes	M2	14,40	35.000	504.000
11.	Piso mosaico granitico pulido 30 x 30	M2	14,40	140.000	2.016.000
12.	Aberturas de madera :				
	a2- Puerta tablero	M2	3,36	1.300.000	4.368.000
	b- Para boxes enchapados con formica	UN.	3,00	450.000	1.350.000
13.	Aberturas metálicas :				
	a- Ventanas tipo balancines	M2	0,50	300.000	150.000
14.	Alfeizar de ventanas :				
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	4,00	25.000	100.000
15.	Pinturas :				
	a- De paredes a la cal	M2	85,80	20.000	1.716.000
	a- De paredesrevocada al latex	M2	85,80	20.000	1.716.000
	d- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	8,50	20.000	170.000
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	0,50	20.000	10.000
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	40,80	20.000	816.000
	h- De tejuelones con barniz	M2	20,80	20.000	416.000
	h- De maderamen	M2	16,30	20.000	326.000
	Canaleta y caño de bajada	m2	14,00	25.000	350.000
16.	Revestimientos :				
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	29,00	90.000	2.610.000
17.	Vidrios dobles	M2	0,50	350.000	175.000
18.	desague pluvial				
	a- canaleta y caño de bajada 26 desarrollo 40 cms	ml	14,00	90.000	1.260.000
19.	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	ml	9,10	60.000	546.000
20.	Instalación eléctrica				
	Instalacion electrica completa	GL.	1,00	2.500.000	2.500.000
	alimentacion 2 x 6 mmm NYY al tablero existente	mts	25,00	32.000	800.000
21.	Registros electricos	UN.	3,00	200.000	600.000
	Instalación sanitaria :				
22.	a- Agua corriente - desague cloacal - camara s.				
	inspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	6.500.000	5.500.000
	b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	6.500.000	5.500.000
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	5.000.000	6.500.000
23.	Limpieza final	M2	15,70		10.000
	TOTAL GENERAL				61.413.500

DIRECTOR-PROPIETARIO: Miguel Andres Gamarra Gonzalez
RUC 4,299,773-9

MG Construcciones
RUC 4 299 773-9
Caazapá - Py.

Escaneado con CamScanner