# PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS

| Construcción y Remodelación de la secretaria de salud de la GDC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de** | **Descripción de Trabajos** | **Unidad** | **Cantidad** |
| **1** | | **Trabajos Preliminares** | | |
| 1.1 | 72131601-002 | Replanteo y Marcación | m2 | 210 |
| 1.2 | | Vallado Perimetral de Obra | m2 | 150 |
| **2** | | **Estructuras** | | |
| 2.1 | 72131601-003 | Excavación para zapatas | m3 | 36 |
| 2.2 | | Estructura de Hº Aº Zapatas, vigas cadena, pilares y viga superior | m3 | 26,58 |
| 2.3 | | Escaleras de Hº Aº | m3 | 2 |
| 2.4 | | Lista Losa de Hº Aº esp= 10 cm | m2 | 210 |
| **3** | | **Techo planta baja** | | |
| 3.1 | 72131601-007 | Cielo Raso de PVC | m2 | 95 |
| 3.2 | | **Techo planta alta** | | |
| 3.3 | | Cielo Raso de PVC | m2 | 215 |
| **4** | | **Mampostería planta baja** | | |
| 4.1 | 72131601-005 | Mampostería de pared visto de ladrillos comunes 0,15 | m2 | 236,8 |
| 4.2 | | Mampostería de aberturas de acceso de vidrio templado | m2 | 6,3 |
| 4.3 | | Mampostería de aberturas de vidrio templado 1,50 x 1,00 | unidad | 3 |
| 4.4 | | Mampostería de aberturas de vidrio templado 1,00 x 0,40 | unidad | 1 |
| 4.5 | | Mampostería de aberturas de puertas placas de 1,60 x 2,10 | Unidad | 2 |
| 4.6 | | Mampostería de aberturas de puertas placas de 0,80 x 2,10 | unidad | 6 |
| 4.7 | | Mampostería de aberturas de puertas placas de 0,70 x 2,10 | Unidad | 4 |
| 4.8 | | Mampostería de aberturas de ventanas balancín de 1,50 x 1,20 | unidad | 2 |
| 4.9 | | Mampostería de aberturas de ventanas balancín de 0,60 x 0,40 | unidad | 2 |
| 4.10 | | Mamparas divisorias para baños | m2 | 8 |
| 4.11 | | Colocación de vidrios para balancín | m2 | 4,5 |
| | | **Mampostería Planta alta** | | |
| 4.12 | | Mampostería de pared visto de ladrillos comunes 0,15 ( | m2 | 200 |
| 4.13 | | Mampostería de aberturas de puertas de 0,80 x 1,20 | unidad | 1 |
| 4.14 | | Mampostería de aberturas de ventana de balancín de 1,50 x 1,20 | un | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5** | | **Aislaciones** | | |
| 5.1 | 72131601- | Aislación asfáltica en paredes | m/l | 102,32 |
| **6** | | **Contrapisos planta baja** | | |
| 6.1 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes | m2 | 293,43 |
| 6.2 | | Piso de cerámica alto transito | m2 | 293,43 |
| | | **Contra pisos planta alta** | | |
| 6.3 | | Contrapiso de cascotes | m2 | 198 |
| 6.4 | | Colocación de pisos cerámicos | m2 | 198 |
| 6.5 | | Colocación de zócalos | ml | 61,5 |
| **7** | | **Revoques planta baja** | | |
| 7.1 | 72131601-008 | Revoque de paredes | m2 | 584,8 |
| 7.2 | | Revoque de pilares | m2 | 16 |
| | | **Revoques planta alta** | | |
| 7.3 | | Revoques de paredes | m2 | 400 |
| **8** | | **Pintura planta baja** | | |
| 8.1 | 72131601-012 | Pinturas de aberturas | m2 | 55 |
| 8.2 | | De paredes y pilares al látex, con sellador | m2 | 600,82 |
| 8.3 | | De cielo raso al látex | m2 | 293,43 |
| 8.4 | | Pasa mano de escalera | ml | 6 |
| | | **Pintura planta alta** | | |
| 8.5 | | Pinturas de aberturas | m2 | 3,36 |
| 8.6 | | De paredes al látex, con sellador | m2 | 400 |
| 8.7 | | Pinturas de balancines | m2 | 18 |
| **9** | | **Instalación de desagüe pluvial** | | |
| 9.1 | 72131601-011 | Cañería para agua de pvc | ml | 50 |
| 9.2 | | Colocación e instalación de cañería cloacal | ml | 25 |
| 9.3 | | Instalación de agua en baños | un | 4 |
| 9.4 | | Instalación de desagüe cloacal | un | 4 |
| 9.5 | | Instalación y equipamientos de baños | un | 4 |
| 9.6 | | Construcción de pozo ciego | un | 1 |
| 9.7 | | Construcción de cámara séptica | unidad | 1 |
| 9.8 | | Revestimiento de azulejo cerámico | m2 | 243,73 |
| **10** | | **Instalación Eléctrica planta baja** | | |
| **10**.1 | 72131601-001 | Instalación de acometida sistema trifásico, bajada, tablero principal | unidad | 1 |
| 10.2 | | Colocación de equipos de aire acondicionado | un | 8 |
| 10.3 | | Equipos fluorescentes de 2 tubos | un | 15 |
| 10.4 | | Instalación de toma corriente interior y exterior | unidad | 50 |
| | | **Instalación Eléctrica planta alta** | | |
| 10.5 | | Instalación de tablero seccional | unidad | 1 |
| 10.6 | | Instalación de toma corriente interior y exterior | unidad | 40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7 | | Colocación de equipos de aire acondicionado | un | 17 |
| **11** | | **Limpieza Final** | | |
| 11.1 | 72131601- | Limpieza Final y retiro de escombros | gl | 1 |