LOTE N° 1		REFACCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA MUNICIPAL				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72102801-001	Remodelacion /Readecuacion de edificio	Unidad	1		
1.1		Desmonte de techo de tejas existentes con recupareción	Metros cuadrados	237,9		
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	264,3		
1.3		Preparación del terreno	Metros cuadrados	264,3		
1.4		Vallado perimetral (altura 2 m)	Metros cuadrados	112		
1.5		Obrador	Unidad Medida Global	1		
1.6		Cartel de Obra metalico (3 x 2)	Unidad Medida Global	1		
1.7		Perfilado de patio frontal yb lateral con retroexcavadora	Metros cuadrados	300		
1.8		Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	10		
1.9		Encadenado de HºAº inferior (13 x 30)	Metro lineal	30		
1.10		Encadenado de HºAº superior (13 x 35)	Metro lineal	75		
1.11		Aislaciones en U horizontal en mamp. 0,15	Metro lineal	35		
1.12		Azotada impermeable de paredes	Metros cuadrados	87		
1.13		Aislacion lineal dentro de la mamposteria existente	Metro lineal	74		
1.14		Mamposteria de nivelación 0,30 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5		
1.15		Mamposteria de 0,15 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	114		
1.16		Envarillado superior sobre aberturas 4 de 8mm	Metro lineal	30		
1.17		Contrapiso de Cascote espesor 0,10	Metros cuadrados	240		
1.18		Techo de tejas coloniales sobre tejuelones y tiranterìa prefabricada de cemento	Metros cuadrados	313,2		
1.19		Revoque interior	Metros cuadrados	574,5		
1.20		Revoque exterior	Metros cuadrados	164,35		
1.21		Revoque de pilar de mampostería	Metro lineal	20		

1.22		Piso calcáreo rojo	Metros cuadrados	240		
1.23		Zocalo calcareo rojo	Metro lineal	147,7		
1.24		Azulejo blanco 15 x 15	Metros cuadrados	64,8		
1.25		Baño colectivo (hombres, 1 inodoro, 2 lavatorios y 1 mingitorio)	Unidad Medida Global	1		
1.26		Baño colectivo (mujeres, 2 inodoros, 2 lavatorios)	Unidad Medida Global	1		
1.27		Kichenette	Unidad Medida Global	1		
1.28		Red colectora 100mm	Metro lineal	20		
1.29		Registro de inspección 40 x40	Unidad	4		
1.30		Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios	Metro lineal	10		
1.31		Pozo Absorvente	Unidad	1		
1.32		Cámara séptica	Unidad	1		
1.33		Pileta de lavadero con desengrasador	Unidad	1		
1.34		Baño colectivo (hombres, 1 inodoros, 2 lavatorios y 1 mingitorio)	Unidad Medida Global	1		
1.35		Baño colectivo (mujeres, 2 inodoros, 2 lavatorios)	Unidad Medida Global	1		
1.36		Kichenette	Unidad Medida Global	1		
1.37		Pileta de lavadero	Unidad Medida Global	1		
1.38		Canilla de patio	Unidad	1		
1.39		Alimentacion de agua con PVC de 1"	Metro lineal	20		
1.40		Inodoro con cisterna alta y tapa	Unidad	3		
1.41		Lavatorio con griferia y canilla	Unidad	4		
1.42		Pileta de cocina con acero inoxidable 0,60 x 0,60 con canilla de pico movil y mesada de granito	Unidad	1		
1.43		Mingitorio	Unidad	1		
1.44		Pileta de granito para lavadero, doble bacha y mesada con canilla metalico	Unidad	1		
1.45		Balancín de 1,50 x 1,10	Unidad	23		
1.46		Balancín de 0,60 x 0,40	Unidad	2		
1.47		Puerta tablero doble hoja de 1.20 x 2,1 con marcos, herrajes y contramarco	Unidad	3		
1.48		Puerta placa de cedro de 0,8 x 2,1 con marcos, herrajes y contramarco	Unidad	2		
1.49		Puerta placa de cedro de 0,6x1,50con marcos, herrajes y contramarco	Unidad	3		
1.50		Puerta placa de cedro de 2 hojas de 1,20 x 2,1 con marcos, herrajes y contramarco	Unidad	1		
1.51		Pintura Acrilico 100% de paredes interiores	Metros cuadrados	574,5		
1.52		Pintura Acrilico 100% de paredes exteriores	Metros cuadrados	164,35		
1.53		Pintura De aberturas de madera con barnis	Metros cuadrados	26		
1.54		Pintura Sintetica de balancines	Metros cuadrados	56		

1.55		Pintura Sintetica de canaleta	Metro lineal	84		
1.56		Vidrio transparente 3 mm.	Metros cuadrados	56		
1.57		Red de desague pluvial diam. 100 mm.	Metro lineal	80		
1.58		Canaleta de zinc externa con desarrollo de 40 cm	Metro lineal	60		
1.59		Bajada de chapa de zinc	Metro lineal	24		
1.60		Registros de 40 x 40 con rejilla superior de metal	Unidad	10		
1.61		Limpieza final de obra (con retiro de escombros)	Metros cúbicos	100		
1.62		Artefacto de colgar para3lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación)	Unidad	24		
1.63		Artefacto de colgar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación)	Unidad	5		
1.64		Artefacto de adosar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación)	Unidad	6		
1.65		Mano de obra (boca)	Unidad	35		
1.66		Tomacorrientes tipo americano de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2)	Unidad	51		
1.67		Tomacorrientes trifasicos de embutir (cable de 4 mm2)	Unidad	4		
1.68		Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 24 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico	Unidad	1		
1.69		Puesto de distribucion, acometida trifasica inclyue accesorios de adosar	Unidad	1		
1.70		Alimentación trifasica de medidor a Tablero Principal con conductor de 4 x 10 mm2	Metro lineal	30		
1.71		Cruce de calle con cable pre ensamblado 4x16 para acometida	Metro lineal	30		
1.72		Llave termomagnética trifásica de 1 x 35A	Unidad	3		
1.73		Llave termomagnética trifásica de 3 x 50A	Unidad	2		
1.74		Llave termomagnética trifásica de 3 x 35A	Unidad	4		
1.75		Llave termomagnética trifásica de 1 x 15A	Unidad	4		
1.76		Llave termomagnética monofasica de 1 x 25A	Unidad	1		
1.77		Mano de Obra (colcocacion)	Unidad	30		
1.78		Disyuntor diferencial 4x25A	Unidad	1		
1.79		Boca para Acondicionador de Aire tipo split de 48,000 BTO (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería)	Unidad	3		
1.80		Toma para artefactos telefónicos (cable multipar)	Unidad	2		
1.81		Toma RJ tipo jack para computadoras en red con cable de red para computadoras cat 5	Unidad	20		
1.82		Alimentación de cable de malla de 2 pares	Metro lineal	100		
1.83		Mano de obra de instalación telefonica (incluye colocación de regletas)	Unidad	20		
PRECIO TOTAL LOTE:						
LOTE N° 2		CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y REFACCIÓN EN EL CEMENTERIO				

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72102802-010	Mantenimiento, Reparacion y Servicio de limpieza de cementerio	Unidad	1		
1.1		Cartel de Obras	Unidad	1		
1.2		Marcación - Limpieza	Metro lineal	528		
1.3		Excavación y Carga de Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	128		
1.4		Mamposteria de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	210		
1.5		Estructura de HºAº, zapata, encadenado, columnas, envarillado.-	Metros cúbicos	48		
1.6		Aislación horizontal	Metro lineal	524		
1.7		Mamposteria de elevación de ladrillos huecos	Metros cuadrados	942		
1.8		Terminación de ladrillo sardinel	Metro lineal	524		
1.9		Revoque de guarda	Metro lineal	1.044		
1.10		Pintura de ladrillo visto	Metros cuadrados	1.884		
1.11		Porton de acceso Frontal	Unidad	1		
1.12		Porton de acceso posterior	Unidad	1		
1.13		Porton de acceso lateral	Unidad	1		
1.14		Reparación de baño existente a nuevo, inluye artefactos sanitatrios, desague cloacal, agua corriente, pozo absorbente, camara septica, registros, mamposteria de elevación, techo y ppintura)	Unidad	1		
1.15		Contrapiso interior	Metros cuadrados	375		
1.16		Piso con baldosas de canto rodado	Metros cuadrados	375		
PRECIO TOTAL LOTE:						