DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

# LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 05/2015 "CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA EN EL AIG - AD REFERENDUM"

## PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENT. | CANT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEOTECNIA PARA LA DETERMINACIÓN DE VALOR SOPORTE | GLOBAL | UNIDAD | 1 |
| 2 | TOPOGRAFIA - PLANIMETRIA | GLOBAL | UNIDAD | 1 |
| 3 | DESTAPE DE SUELO Y RETIRO | M3 | UNIDAD | 9240 |
| 4 | SUB RASANTE | M3 | UNIDAD | 2400 |
| 5 | SUB BASE DE SUELO PIEDRA | M3 | UNIDAD | 1920 |
| 6 | BASE GRANULAR ESTABILIZADA | M3 | UNIDAD | 1920 |
| 7 | LOSA DE HORMIGÓN | M3 | UNIDAD | 3000 |
| 8 | ASERRADO DE JUNTAS | ML | UNIDAD | 3560 |
| 9 | SELLADO DE JUNTAS | ML | UNIDAD | 3560 |
| 10 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | M2 | UNIDAD | 100 |