COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Jefatura

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO READECUACION DE INSTALACIONES DEL GRUPO AEROTACTICO - IBA -FAP

Ítems	Codigo de Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		ACCESO PRINCIPAL				
1	72103003-001	Desmontaje de abertura existente	UNI	3		
2	72131601-008	Revoque de Mocheta	ml	25		
3	72102602-004	Provisión y colocación de Puerta Corrediza Vidrio Templado de 10 mm de 3,15x2,50	M2	24		
		READECUACION DE SANITARIO P.A.				
4	72103003-001	Demolición de cielo raso de baño	M2	22		
5	72131601-007	Provisión y Colocación de Cielorraso de PVC en Baño	M2	22		
6	72103003-001	Demolición de baños	GL	1		
7	72102304-003	Mantenimiento de Sistema de desague cloacal	GL	2		
8	72102602-007	Provisión y Colocación de mamparas para puertas de box de baños con 4 pasadores	M2	6		
9	72101607-005	Reparación de Azulejos por cambio de artefactos	M2	24		
10	72131601-005	Provisión y colocación de mesada de H°A° revestimiento porcelanato	M2	3		
11	72131601-011	Provisión y colocación de bachas de losa de embutir p/ baño	UNI	4		
12	72131601-011	Conexiones para 10 artefactos	UNI	10		
13	72131601-011	Provisión y colocación de Griferías metálica	UNI	6		
14	72131601-011	Provisión y colocación de 4 inodoros con cisterna alta	UNI	4		
15	72131601-011	Provisión y colocación de 2 mingitorio	UNI	2		
16	72131601-011	Provisión y colocación de 1 ducha eléctrica	UNI	1		
17	72102602-004	Provisión y colocación de espejos	M2	7		
18	72131601-011	Provisión y colocación de accesorios: percheros, papeleros, jaboneras	UNI	16		
19	72102201-002	Mantenimiento de Instalación eléctrica en general por cambio de cielo raso: Cambio de artefactos	GL	1		

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA FUERZA AEREA
DPTO. DE OBRAS
JEFATURA

20	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombro	GL	1		
		READECUACION DE SANITARIO GAT				
21	72103003-001	Demolición de abertura existentes	UNI	1		
22	72131601-005	Mampostería para cierre de abertura	M2	2		
23	72131601-008	Revoque por cierre de abertura	M2	2		
24	72103003-001	Demolición de mampostería para abertura	M2	2		
25	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de 0.80x2.10, incluye marco, herrajes, cerradura y contramarco	UNI	1		
26	72103003-001	Demolición de azulejo, Artefactos sanitarios, Sistema eléctrico, Sistema de agua potable, Sistema cloacal	GL	1		
27	72102304-003	Mantenimiento de Sistema de desagüe cloacal, incluye registros y cámara séptica	GL	1		
28	72102304-006	Sistema de desagüe Cloacal para Sanitario	GL	1		
29	72102304-998	Sistema de agua potable	GL	1		
30	72131601-009	Mantenimiento y reparación de piso de granito por cambio de artefacto	GL	1		
31	72102201-002	Mantenimiento y Readecuación de Sistema eléctrico (Tablero seccional, toma, punto, 3 Luminaria de adosar doble parabólicas para lámparas fluorescentes lineales 2x40)	GL	1		
32	72131601-005	Provisión y colocación de mesada de HºAº revestimiento porcelanato	M2	3		
33	72131601-008	Reparación de revoque	M2	35		
34	72101607-005	Provisión y colocación de azulejo 20x30	M2	45		
35	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (4 mijitorios, 2 inodoro cisterna alta, 3 bachas de embutir, con accesorios y grifería)	UNI	7		
36	72131601-011	Provisión y colocación de Ducha eléctrica tipo calefón, con accesorios y grifería	UNI	1		
37	72102602-005	Provisión y colocación de abertura para box (Puerta placa de 0,70x1,80 herrajes y cerradura)	UNI	2		
38	72102602-007	Provisión y colocación de mampara PVC para box de ducha	M2	3		
39	72131601-012	Pintura látex interior	M2	35		
40	72131601-012	Pintura de cielorraso	M2	24		
41	72102602-004	Provisión y colocación de espejo	M2	3		
42	72131601-012	Pintura esmalte sintético para abertura	M2	5		

READECUACION DE SANITARIO GTA MECANICOS						
43	72131601-005	Provisión y colocación de mesada de HºAº revestimiento porcelanato para 2 bachas	M2	3		
44	72101607-005	Provisión y colocación de azulejos 20x30	M2	54		
45	72102602-004	Provisión y colocación de espejos	M2	2		
46	72102602-007	Provisión y colocación de mampara de PVC	M2	5		
47	72102304-003	Mantenimiento del sistema de desagüe cloacal	GL	1		
48	72102303-003	Construcción de cámara séptica de 1,20x80x1,20mts	UNI	1		
49	72102303-002	Pozo Absorbente, 2x2x3mts	UNI	1		
TOTAL						

LELIO JAVIER VILLALBA HUG
CAP AVP
Jefe del Dpto. de Obras