Contratación Directa Nº 17/2013 - "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES" - ID Nº 257.953

ADENDA Nº 01

Anexo B - Datos de la Contratación (DDLC)

34. **El plazo de entrega de los bienes o prestación de los servicios es de: treinta (30)** días corridos a partir de la recepción de la Orden de Servicio.

Anexo C - Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1	**Mantenimiento general, reparación general, cambio de accesorios y/o repuestos según caso del Transformador de MT de 315 KVAR Marca TRAFOPAR – Incluye lo siguiente:** 1. Los trabajos deben incluir prioritariamente además de lo recomendado por los técnicos autorizados, limpieza general del recinto, limpieza de las barras de filtrado y cambio de aceite refrigerante, pintura adecuada al aparato, cambio de los aisladores y descargadores, cambio de fusibles de acuerdo a la necesidad, medición de tensión, salida y entrada, debe incluir ensayo en laboratorio de todo lo que respecta a mantenimientos del aparato y medición de puesta a tierra del sistema, debe incluir, desmontaje, montaje, traslado, puesta en marcha, control de servicios y garantía, se deberá incluir los repuestos que comúnmente se suelen reemplazar en estos tipos transformadores. 2. La reparación deberá realizarse en fábrica, el oferente deberá dejar en sustitución en carácter de préstamo un transformador de igual potencia y calidad durante el tiempo que dure el mantenimiento. UBICACIÓN: SS B SALA PD.	Unidad	Por Evento	1
2	**Mantenimiento general, reparación general, cambio de accesorios y/o repuestos según el caso del Transformador de MT 500 KVAR Marca TRAFOPAR – incluye lo siguiente:** 1. Los trabajos deben incluir prioritariamente además de lo recomendado por los técnicos autorizados, limpieza general del recinto, limpieza de las barras de filtrado y cambio de aceite refrigerante, pintura adecuada al aparato, cambio de los aisladores y descargadores, cambio de fusibles de acuerdo a la necesidad, medición de tensión, salida y entrada, debe incluir ensayo en laboratorio de todo lo que respecta a mantenimientos del aparato y medición de puesta a tierra del sistema, debe incluir, desmontaje, montaje, traslado, puesta en marcha, control de servicios y garantía, se deberá incluir los repuestos que comúnmente se suelen reemplazar en estos tipos transformadores. 2. La reparación deberá realizarse en fábrica, el oferente deberá dejar en sustitución en carácter de préstamo un transformador de igual potencia y calidad durante el tiempo que dure el mantenimiento. UBICACIÓN: SUBSUELO SECTOR B SALA PDA.	Unidad	Por Evento	1

DIRECCION DE CONTRATACIONES * MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

3	**Mantenimiento general, reparación general, cambio de accesorios y/o repuestos según el caso del Transformador de MT DE 200 KVAR MARCA ELECTROTRAFO – incluye lo siguiente:** 1. Los trabajos deben incluir prioritariamente además de lo recomendado por los técnicos autorizados, limpieza general del recinto, limpieza de las barras de filtrado y cambio de aceite refrigerante, pintura adecuada al aparato, cambio de los aisladores y descargadores, cambio de fusibles de acuerdo a la necesidad, medición de tensión, salida y entrada, debe incluir ensayo en laboratorio de todo lo que respecta a mantenimientos del aparato y medición de puesta a tierra del sistema, debe incluir, desmontaje, montaje, traslado, puesta en marcha, control de servicios y garantía, se deberá incluir los repuestos que comúnmente se suelen reemplazar en estos tipos transformadores. 2. La reparación deberá realizarse en fábrica, el oferente deberá dejar en sustitución en carácter de préstamo un transformador de igual potencia y calidad durante el tiempo que dure el mantenimiento. UBICACIÓN: EDIFICIO DEL PR100 Y SUAE	Unidad	Por Evento	1
4	**Mantenimiento general, reparación general, cambio de accesorios y/o repuestos según el caso del Transformador de MT DE 300 KVAR MARCA TRAFO – incluye lo siguiente:** 1. Los trabajos deben incluir prioritariamente además de lo recomendado por los técnicos autorizados, limpieza general del recinto, limpieza de las barras de filtrado y cambio de aceite refrigerante, pintura adecuada al aparato, cambio de los aisladores y descargadores, cambio de fusibles de acuerdo a la necesidad, medición de tensión, salida y entrada, debe incluir ensayo en laboratorio de todo lo que respecta a mantenimientos del aparato y medición de puesta a tierra del sistema, debe incluir, desmontaje, montaje, traslado, puesta en marcha, control de servicios y garantía, se deberá incluir los repuestos que comúnmente se suelen reemplazar en estos tipos transformadores. 2. La reparación deberá realizarse en fábrica, el oferente deberá dejar en sustitución en carácter de préstamo un transformador de igual potencia y calidad durante el tiempo que dure el mantenimiento. UBICACIÓN: SEDE ESPAÑA	Unidad	Por Evento	1

2. Plan de Entregas

Treinta (30) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Servicio/Compra.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Plazos de entrega de los Bienes
1	72102201 – 001	**Mantenimiento general, reparación general, cambio de accesorios y/o repuestos según caso del Transformador de MT de 315 KVAR Marca TRAFOPAR – Incluye lo siguiente:** 1. Los trabajos deben incluir prioritariamente además de lo recomendado por los técnicos autorizados, limpieza general del recinto, limpieza de las barras de filtrado y cambio de aceite refrigerante, pintura adecuada al aparato, cambio de los aisladores y descargadores, cambio de fusibles de acuerdo a la necesidad, medición de tensión, salida y entrada, debe incluir ensayo en laboratorio de todo lo que respecta a mantenimientos del aparato y medición de puesta a tierra del sistema, debe incluir, desmontaje, montaje, traslado, puesta en marcha, control de servicios y garantía, se deberá incluir los	1	UNIDAD	De conformidad con la Orden de Servicios emitida por el M.I.C. en un plazo no mayor a 30 (treinta) días corridos.

Lic. Laura Rodriguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

		repuestos que comúnmente se suelen reemplazar en estos tipos transformadores. 2. La reparación deberá realizarse en fábrica, el oferente deberá dejar en sustitución en carácter de préstamo un transformador de igual potencia y calidad durante el tiempo que dure el mantenimiento. UBICACIÓN: SS B SALA PD.			
2	72102201 - 001	**Mantenimiento general, reparación general, cambio de accesorios y/o repuestos según el caso del Transformador de MT 500 KVAR Marca TRAFOPAR – incluye lo siguiente:** 1. Los trabajos deben incluir prioritariamente además de lo recomendado por los técnicos autorizados, limpieza general del recinto, limpieza de las barras de filtrado y cambio de aceite refrigerante, pintura adecuada al aparato, cambio de los aisladores y descargadores, cambio de fusibles de acuerdo a la necesidad, medición de tensión, salida y entrada, debe incluir ensayo en laboratorio de todo lo que respecta a mantenimientos del aparato y medición de puesta a tierra del sistema, debe incluir, desmontaje, montaje, traslado, puesta en marcha, control de servicios y garantía, se deberá incluir los repuestos que comúnmente se suelen reemplazar en estos tipos transformadores. 2. La reparación deberá realizarse en fábrica, el oferente deberá dejar en sustitución en carácter de préstamo un transformador de igual potencia y calidad durante el tiempo que dure el mantenimiento. UBICACIÓN: SUBSUELO SECTOR B SALA PDA.	1	UNIDAD	De conformidad con la De conformidad con la Orden de Servicios emitida por el M.I.C. en un plazo no mayor a 30 (treinta) días corridos
3	72102201 - 001	**Mantenimiento general, reparación general, cambio de accesorios y/o repuestos según el caso del Transformador de MT DE 200 KVAR MARCA ELECTROTRAFO – incluye lo siguiente:** 1. Los trabajos deben incluir prioritariamente además de lo recomendado por los técnicos autorizados, limpieza general del recinto, limpieza de las barras de filtrado y cambio de aceite refrigerante, pintura adecuada al aparato, cambio de los aisladores y descargadores, cambio de fusibles de acuerdo a la necesidad, medición de tensión, salida y entrada, debe incluir ensayo en laboratorio de todo lo que respecta a mantenimientos del aparato y medición de puesta a tierra del sistema, debe incluir, desmontaje, montaje, traslado, puesta en marcha, control de servicios y garantía, se deberá incluir los repuestos que comúnmente se suelen reemplazar en estos tipos transformadores. 2. La reparación deberá realizarse en fábrica, el oferente deberá dejar en sustitución en carácter de préstamo un transformador de igual potencia y calidad durante el tiempo que dure el mantenimiento. UBICACIÓN: EDIFICIO DEL PR100 Y SUAE	1	UNIDAD	De conformidad con la Orden de Servicios emitida por el M.I.C. en un plazo no mayor a 30 (treinta) días corridos
4	72102201 - 001	**Mantenimiento general, reparación general, cambio de accesorios y/o repuestos según el caso del Transformador de MT DE 300 KVAR MARCA TRAFO – incluye lo siguiente:** 1. Los trabajos deben incluir prioritariamente además de lo recomendado por los técnicos autorizados, limpieza general del recinto, limpieza de las barras de filtrado y cambio de aceite refrigerante, pintura adecuada al aparato, cambio de los			De conformidad con la Orden de

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

		aisladores y descargadores, cambio de fusibles de acuerdo a la necesidad, medición de tensión, salida y entrada, debe incluir ensayo en laboratorio de todo lo que respecta a mantenimientos del aparato y medición de puesta a tierra del sistema, debe incluir, desmontaje, montaje, traslado, puesta en marcha, control de servicios y garantía, se deberá incluir los repuestos que comúnmente se suelen reemplazar en estos tipos transformadores. 2. La reparación deberá realizarse en fábrica, el oferente deberá dejar en sustitución en carácter de préstamo un transformador de igual potencia y calidad durante el tiempo que dure el mantenimiento. UBICACIÓN: SEDE ESPAÑA	1	UNIDAD	Servicios emitida por el M.I.C. en un plazo no mayor a 30 (treinta) días corridos.

a) El plazo para la entrega de los bienes es de 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Servicios.

b) Al momento de la entrega de los bienes, un funcionario autorizado de la Institución deberá recepcionar las mercaderías, verificando que las mismas coincidan exactamente con la oferta de la firma adjudicada; en caso de que existan discrepancias, el funcionario procederá al rechazo y devolución de los bienes a la firma, quien en un plazo no mayor a 24 (veinte y cuatro) horas realizará el reemplazo de los mismos. Si en dicho reemplazo y luego de la verificación se constatare que los mismos no coinciden con la oferta, la misma será rechazada nuevamente, y se dará la Rescisión del contrato por causas imputables al Proveedor.

c) Los insumos deberán contener las condiciones mínimas de seguridad sin presentar ningún rasgo de deterioro u otra característica similar. Los mismos deberán coincidir exactamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones como así también con las muestras presentadas en la evaluación de ofertas.

- La firma adjudicada deberá realizar la entrega de los Bienes y/o Servicios adjudicados, inmediatamente de emitida la Orden de Compra por el Ministerio de Industria y Comercio, dentro del establecido para la entrega de los bienes. En caso de incumplimiento, se dará lugar a la rescisión de Contrato por causas imputables al Proveedor, y ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. La Convocante procederá a la nueva adjudicación en la forma prevista en el Art. 36º de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Observación: los demás requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones no mencionados en la presente Adenda permanecen invariables.

Asunción, 21 de noviembre de 2.013

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC