PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total item 1
1	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	GL	
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Replanteo y marcación	m2	83,80		
1.2	Excavacion de zanja para cimiento	m3	9,00		
1.3	Cartel de obras	gl	1,00		
1.4	Relleno y Compactacion	m3	25,00		
1.5	Obrador	m2	1,00		
1.6	Cimiento de PBC	ml	9,00		
1.7	Zapatas de hormigon armado	m3	1,32		
1.8	Columnas de hormigon armado	m3	1,68		
1.9	mamposteria de Nivelacion 0.30 m	m2	11,25		
1.10	Aislacion Horizontal con Hidrófugo	ml	16,88		
1.11	mamposteria de 0.20 m comun visto	m2	100,00		
1.12	mamposteria de 0.15 m comun visto	ml	3,00		
1.13	mamposteria de 0.15 m comun para revocar	ml	2,00		
1.14	Contrapiso de cascotes	m2	79,00		
1.15	Piso Layota Nacional	m2	79,00		
1.16	Zocalos	ml	21,00		
1.17	Revoque filtrado	m2	100,00		
1.18	Revoque con hidrofugo	m2	90,00		
1.19	Azulejos	m2	10,50		
1.20	Extension de circuito trifasico	gl	1,00		
1.21	Tablero seccional, ductos,cables, caja, puesta a tierra,	gl	1,00		
1.22	Instalacion de circuitos electricos, ductos, cables , accesorios y otros	gl	1,00		
1.23	Pintura latex de pared interior	m2	100,00		
1.24	Pintura de pared c/ silicona exterior	m2	90,00		
1.25	Pintura de techo al barníz	m2	104,00		
1.26	parrilla de 1,50 m x 0.65 enlosada tapa ciubre cuerpo de acero. Y accesorios	m2	1,00		
1.27	Mesada en hormigón armado de 0.60 x6.00 m revesrido con porcelanato pulido de 60x60	gl	1,00		
1.28	Techo de tejas y tejuelones prensados	m2	104,00		
1.29	Construccion y colocacion de cabriadas de madera	un	2,00		
1.30	Limpieza de obras	gl	1,00		
item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total item 2
2	72131601-011	Instalaciones Sanitarias	1	GL	
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
2.1	Instalacion Sanitaria Agua en pileta de cocina	gl	1,00		
2.2	InstalacionSanitaria Desague Cloacal	gl	1,00		
2.3	Rejillas de piso sifonada 15 x 15	un	1,00		
2.4	Registro Cloacal con tapa 40 x 40 x 40	un	1,00		
2.5	Conexión al pozo absorbente	gl	1,00		
2.6	Tuberia PVC 40 mm para conexiones	ml	6,00		
2.7	Tuberia PVC 75 mm para ventilacion	ml	9,00		
2.8	Accesorios de PVC y otros materiales	gl	1,00		
2.9	Construccion de Camara Séptica	un	1,00		
2.10	Construccion de Pozo Ciego	un	1,00		
2.11	Pileta doble bacha en acero inxidable con griferia y	gl	1,00		

	sopapa				
2.12	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial	gl	1,00		
2.13	Registro Pluvial 50 x 50 x 50	un	3,00		
2.14	Canaleta aerea	ml	8,20		
2.15	Bajada de canaleta	ml	7,00		

PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).