MOPC
CAMINOS Y OBRAS PARA EL DESARROLLO

LLAMADO M.O.P.C. N° 104/2012

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA

NOTA ACLARATORIA N° 1

Asunción, 20 de julio de 2012

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes:

1. **CONSULTA**: Obra 6, los rubros integrantes del ítem 2.1 Puentes de H° A°, como ser el 2.1.1. Infraestructura, 2.1.2 Meso estructura y 2.1.3 Superestructura, poseen como unidad de medida "Gl" , lo cual dificulta su estudio de costo. Se solicita la provisión de una planilla con las cantidades integrantes de cada uno de ellos, a fin de realizar una cotización más precisa, y en condiciones igualitarias para todos los Oferentes.

   RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 3.

2. **CONSULTA**: En la Obra 4, las especificaciones técnicas señalan (pág. 50) que las Bocas se Salida de Alcantarillas Tubulares serán de Hormigón Ciclópeo con hormigón de fck=150km/cm2. Sin embargo, el plano respectivo (plano SSP-DD-02-R1) corresponde a Cabeceras de Hormigón Masa, e indica la utilización de Hormigón C-18. Favor aclarar cuál será el tipo de cabeceras a construir. en caso de ser Cabeceras de Hormigón Ciclópeo, se solicitan los planos respectivos.

   RESPUESTA: Remitirse a las características del Hormigón indicadas en los Planos.

3. **CONSULTA**: En la planilla proveía para la Obra 4, el ítem 6.6 Reposición de Cañerías de Agua, indica una cantidad de 8,90 km, pero no existen Especificaciones Técnicas de las mismas en cuando cantidades de cada tipo (metálicos, PVC rígido o de Polipropileno), ni a diámetros. Favor facilitar mayor información.

   RESPUESTA: Remitirse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

4. **CONSULTA**: En la Obra 5, las especificaciones técnicas de las Alcantarillas Tubulares (pag.44) dicen: "El relleno de las alcantarillas, será abonado según el ítem "Terraplenes" en metro cúbicos". Se consulta, si el relleno de las alcantarillas a ser pagado según el ítem "Terraplenes", será computado a partir de la cota de asiento de los tubos, o a partir de una altura de 0.30 m por encima de la parte superior de la cañería, a parir de la cual se permite que el equipo pesado cruce por encima de la misma.

   RESPUESTA: Será computado a partir de una altura de 0.30 m por encima de la parte superior de la cañería.

5. **CONSULTA**: Para la Obra 5 en la especificaciones técnicas, Método de Medición (pág. 44) dice: la mampostería de piedra, H° simple, u H°A° para muro o cabeceras, según lo indicado en los plano u órdenes de Fiscalización, se pagarán en metros cúbicos de "Hormigón Simple", "Hormigón Estructural", y "Varillas de Acero para refuerzo", "Muro de piedra";según corresponda", sin embargo en la planilla de ítems y cantidades , el único ítem existente para dicho efecto bajo el titulo Alcantarillas Tubular de H°A° es el 1.23 Hormigón Simple (p/cabeceras). Favor aclarar bajo que ítem será cobrado el Hormigón Estructural y las Varillas de Acero que según los planos respectivos son requeridos para la construcción de dichas Cabeceras.

   RESPUESTA: Los ítems mencionados se pagaran conforme a:

   - Ítem 1.26 Hormigón Estructural
   - Item1.27 Varillas de Acero para refuerzo
   - Ítem 1.38 Mampostería de Piedra Bruta

6. **CONSULTA**: En la Obra 6 no se encuentra el Ítem Cordón dentro de la Planilla de Cantidades, tampoco se encuentra incluido en el Ítem Empedrado.

   RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 3

7. **CONSULTA**: En la Obra 3 no se encuentra el Ítem Cordón dentro de la Planilla de Cantidades, tampoco se encuentra incluido en el Ítem Empedrado.

   RESPUESTA: Remitirse a lo indicado en las especificaciones técnicas, Sección 1103 Cordón (Pagina 215)

8. **CONSULTA**: En la obra 4 no se encuentra el tem Instalaciones y servicios Especializados, dentro de la Planilla de Cantidades.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

RESPUESTA: El Oferente debe indicar sus precios solo para los rubros incluidos en la Planilla de del Formulario Lista de cantidades y sus precios de la Sección IV – Formularios de la Oferta

Prof. Dr. Víctor Fretes F.
Director
Unidad Operativa de Contratación