Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		PISOS EN AREAS EXTERNAS		
1	**72102802-001**	Desmonte de piso adoquinado existente y recolocación del mismo.	m2	1.250
2	**72102802-001**	Provisión y Colocación de piso de adoquines nuevos incluyendo tapas y arreglos Cámara inspección cloacal existentes.	m2	340
3	**72102802-001**	Provisión y Colocación de piso de baldosones de cemento incl. bordes, nivelación y contrapiso	m2	270
4	**72102802-001**	Mejoramiento de piso muelle de H°A°	Gl.	1
5	**72102802-001**	Piso de cemento alisado con color en zona de galerías y gradas del galpón a restaurar, incluyendo regularización de base.	m2	460
6	**72102802-001**	Arreglo de piso de vereditas en área de edificio de oficinas	m2	290
		OBRAS DE ALBAÑILERIA PARA RESTAURACION INTERIOR DEL GALPÓN A		
7	**72102802-001**	Restauración de revoque de paredes existentes en el interior, previo diagnóstico	Gl.	1
8	**72102802-001**	Piso de Hormigón con color incluye regularización de base actual existente	m2	493
		OBRAS DE ALBAÑILERIA EN FACHADAS DE LOS DOS GALPONES		
9	**72102802-001**	Restauración de revoque de paredes y columnas existentes en fachadas, incluyendo molduras, previo diagnóstico	Gl.	1
		PINTURAS Y TRATAMIENTOS		
10	**72102802-001**	Estratigrafía	Un.	8
11	**72102802-001**	Ventana de conservación pictórica	Un.	8
12	**72102802-001**	Pintura de paredes exteriores y pilares con pintura a la cal, color a definir en galpones	m2	1.200
13	**72102802-001**	Pintura de paredes interiores con pintura a la cal, color a definir en ambos galpones	m2	750
14	**72102802-001**	Pintura de paredes exteriores a la cal, color a definir en Edificio Administrativo	m2	650
15	**72102802-001**	Pinturas de barandas metálicas con pintura sintética semi-mate.	m2	300

16	**72102802-001**	Pintura de caños de bajada y canaletas de desagüe pluvial con pintura sintética semi-mate	Gl.	1
		INSTALACION SANITARIA (DESAGUE CLOACAL Y AGUA CORRIENTE) GALPÓN A		
		DESAGUE CLOACAL para :		
17	**72102802-001**	- 3 Bocas conectadas al registro mas próximo del edificio administrativo.	Gl.	1
		AGUA CORRIENTE para:		
18	**72102802-001**	- 3 Bocas conectadas a la red de agua del edificio administrativo.	Gl.	1
		BAÑOS AREA ADMINISTRATIVA		
19	**72102802-001**	Renovación y/o ejecución nueva total de cañerías de Agua Cte. y Desagüe cloacal baños, incluyendo artefactos sanitarios, paredes c/fundación, revoque, pisos, azulejados h=1,20, aberturas y pinturas.	Gl.	1
		RESTAURACIÓN DE ESCALINATA		
20	**72102802-001**	Obras de albañilería para Restauración de Antigua Escalinata	Gl.	1
		VARIOS		
21	**72102802-001**	Movilización inicial (transporte equipos, andamios, y otros)	Gl	1
22	**72102802-001**	Jardinería	m2	1200
23	**72102802-001**	Restauración de aberturas del Galpón A, colocación de vidrios en ventanas altas	Gl	1
24	**72102802-001**	Aberturas de vidrio templado de 3,00 x 3,50 m.	Un.	4
25	**72102802-001**	Limpieza final de obra	Gl	1
Total Iva Incluido				