REPARACION DE ESCUELA BASICA No.3546 SAN FRANCISCO DE ASIS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DIRECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS

REP.DE AULAS

N°	RUBRO	UNIDA	CANTIDAD
1	Desmantelamiento de De tejas y tejuelones	M2	507,5
2	Viga de madera y planchuela en galería	GL.	5
3	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	M2	195
4	Piso de baldosa calcarea	M2	335
5	Zocalo calcareo	ML	180
6	Pintura De paredes a la cal	M2	195
7	Pintura de De pilares a la cal	M2	65
8	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	M2	59,5
9	Pintura De viga cumbrera a la cal	M2	53,5
10	Pintura De aberturas metálicas con pintura	M2	77,4
11	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	670
12	Pintura De maderamen y tejuelones con barniz	M2	507,5
13	Pintura de abertura de madera con barniz	M2	27,5
14	Limpieza final	M2	350