MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ

UNA CIUDAD PARA LA GENTE

OBRA: Capilla
UBICACIÓN: Cementerio Municipal de Caacupé
PROPIETARIO: Municipalidad de Caacupé
SUP. A CONSTRUIR: 27,00 m2

CAPILLA - CEMENTERIO MUNICIPAL									
Nº	CODIGO DE CATALOGO	Rubro	marca	procedencia	Unidad de medida	Cantidad	presentaion	P. Unitario (IVA INCLUIDO)	P. Total (IVA INCLUIDO)
1	72131601	Demolición de estructura existente	N/A	N/A	gl	1,00	gl		
2	72131601	Replanteo y marcación	N/A	N/A	m2	27,00	m2		
3	72131601	Cartel de obra	N/A	N/A	un	1,00	un		
4	72131601	Excavación para cimentación	N/A	N/A	m3	5,50	m3		
		Cimiento de P.B.C.							
5	72131601	de 0,60m de ancho	N/A	N/A	m3	1,20	m3		
6	72131601	de 0,45m de ancho	N/A	N/A	m3	2,50	m3		
		Esructura de HºAº							
7	72131601	Zapata de Hornigón Armado 60x60cm	N/A	N/A	m3	0,11	m3		
8	72131601	Pilar de Hº Aº 20x20cm	N/A	N/A	m3	0,20	m3		
		Mamposteria de nivelación							
9	72131601	De 0,30 m.	N/A	N/A	m3	5,00	m3		
10	72131601	De 0,45m.	N/A	N/A	m3	0,60	m3		
11	72131601	Relleno y compactación	N/A	N/A	m3	27,00	m3		
12	72131601	Aislación horizontal	N/A	N/A	ml	9,10	ml		
		Mamposteria de elevación							
13	72131601	De ladrillos comunes de 0,30 m.	N/A	N/A	m2	6,00	m2		
14	72131601	De ladrillos comunes de 0,15 m.	N/A	N/A	m2	15,00	m2		

15	72131601	Pilar de ladrillo común 0,45x0,45m	N/A	N/A	ml	10,[illegible]	ml		
16	72131601	Arcos de mampostería	N/A	N/A	ml	10,00	ml		
17	72131601	Techo de chapa tipo construpanel sobre estructura metálica.	N/A	N/A	m2	18,00	m2		
		Revoque							
18	72131601	Revoque interior	N/A	N/A	m2	18,00	m2		
19	72131601	Revoque exterior	N/A	N/A	m2	21,00	m2		
20	72131601	Contrapiso de Hº de cascote	N/A	N/A	m2	25,00	m2		
21	72131601	Piso tipo Cerámico Rústico	N/A	N/A	m2	25,00	m2		
		Pinturas							
22	72131601	Pintura interior al agua con enduido	N/A	N/A	m2	18,00	m2		
23	72131601	Pintura exterior al agua con enduido	N/A	N/A	m2	21,00	m2		
		Desague pluvial							
24	72131601	Registros de 30 x30 cm	N/A	N/A	un	6,00	un		
25	72131601	Canaleta limahoya de chapa galv. N° 26	N/A	N/A	ml	14,00	ml		
26	72131601	Cadena de Hierro de 3/8"(como bajada)	N/A	N/A	ml	12,00	ml		
27	72131601	Caño de P.V.C. de 100 mm	N/A	N/A	ml	50,00	ml		
		Revestimiento con ecostone							
28	72131601	del Pilar	N/A	N/A	m2	18,40	m2		
29	72131601	del Nicho	N/A	N/A	m2	2,40	m2		
		Losa apoyo de Féretro							
30	72131601	Incluye: Zapatas, pilares y losa de H°A°, revestido de pilares c/ ladrillos a la vista.	N/A	N/A	gl	1,00	gl		
31	72131601	Provisión y colocación de Cruz de madera	N/A	N/A	gl	1,00	gl		
32	72131601	Terminaciones varias en general	N/A	N/A	gl	1,00	gl		
33	72131601	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	m2	23,00	m2		
			TOTAL:						**0**

OBRA: Muralla perimetral - Cementerio Municipal
UBICACIÓN: Ruta N° 2 - Km. 55 - Caacupé
PROPIETARIO: Municipalidad de Caacupé
PROFESIONAL: Dirección de Obras y Servicios

MURALLA PERIMETRAL - CEMENTERIO MUNICIPAL									
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	UN.	CANT.	PRESENTACION	P. UNIT. (IVA INCLUIDO)	P. TOTAL (IVA INCLUIDO)
		Trabajos Preliminares							
34	72131601	Limpieza y preparación de sitio de obra (incluye el retiro del alambrado o tejido existente)	N/A	N/A	gl	1,00	gl		
35	72131601	Replanteo y marcación	N/A	N/A	ml	842,30	ml		
36	72131601	Obrador	N/A	N/A	gl	1,00	gl		
37	72131601	Cartel de obra	N/A	N/A	un	1,00	un		
		Estructura de Hormigón Armado							
38	72131601	Excavación de zapatas	N/A	N/A	m3	72,00	m3		
39	72131601	Zapatas (0,60x0,60)	N/A	N/A	m3	41,00	m3		
40	72131601	Pilares (0,15x0,30)	N/A	N/A	m3	38,50	m3		
		Albañiería							
41	72131601	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada	N/A	N/A	m2	265,50	m2		
42	72131601	Mampostería de nivelación de 0,30 m.	N/A	N/A	m2	252,70	m2		

43	72131601	Mampostería de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros (h=2,00 m.)	N/A	N/A	m2	1685,00	m2		
44	72131601	Reparación de mampostería de elevación de ladrillos comunes (muralla frontal)	N/A	N/A	m2	12,00	m2		
45	72131601	Aislación horizontal	N/A	N/A	ml	842,30	ml		
46	72131601	Envarillado (c/ 0,50m. - long 2,00 m, 1 m a c/ lado del pilar)	N/A	N/A	ml	1710,00	ml		
47	72131601	Terminaciones varias en general	N/A	N/A	gl	1,00	gl		-
48	72131601	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	gl	1,00	gl		
TOTAL:									-

OBRA: Bloque Columbarios
UBICACIÓN: Cementerio Municipal de Caacupé
PROPIETARIO: Municipalidad de Caacupé
DIRECCION: Ruta II Mcal. Estigarribia km 55 - Caacupé
SUP. A CONSTRUIR: 18,45 m2 (Bloque de 18 lugares)

Columbarios - Cementerio Municipal									
Nº	Codigo de catalogo	Rubro	marca	procedencia	Unidad	Cantidad	unidad de medida	P. Unitario (IVA INCLUIDO)	P. Total (IVA INCLUIDO)
49	72131601	Replanteo y marcación	N/A	N/A	m2	18,45	m2		
50	72131601	Cartel de obra	N/A	N/A	un	1,00	un		
51	72131601	Excavación para cimentación	N/A	N/A	m3	10,50	m3		
52	72131601	Cimiento de P.B.C. de 0,45 m. de ancho	N/A	N/A	m3	10,50	m3		
53	72131601	Mamp. de nivelación de 0,30 m.	N/A	N/A	m3	6,70	m3		
54	72131601	Relleno y compactación	N/A	N/A	m3	3,00	m3		
55	72131601	Contrapiso de hormigón de cascotes	N/A	N/A	m2	18,45	m2		
56	72131601	Alisada de cemento	N/A	N/A	m2	18,45	m2		
57	72131601	Aislación horizontal	N/A	N/A	ml	27,15	ml		
		Mampostería de elevación							
58	72131601	De ladrillos comunes de 0,15 m.	N/A	N/A	m2	62,50	m2		
59	72131601	De ladrillos comunes de 0,07 m. (Panderetes)	N/A	N/A	m2	14,20	m2		
		Revoque							
60	72131601	Revoque interior	N/A	N/A	m2	90,75	m2		

61	72131601	Revoque exterior	N/A	N/A	m2	31,85	m2		
62	72131601	Revoque de mochetas	N/A	N/A	ml	88,00	ml		
63	72131601	Revestimiento de azulejos	N/A	N/A	m2	22,05	m2		
64	72131601	Aberturas metálicas con vidrio de 0,85 x 0,70 m	N/A	N/A	un	18,00	un		
65	72131601	Vidrio transparente de 4 mm.	N/A	N/A	un	18,00	un		
66	72131601	Pintura exterior al agua sin enduido	N/A	N/A	m2	40,00	m2		
67	72131601	Señalética - Chapas con números y nomenclatura de bloque	N/A	N/A	gl	1,00	gl		
68	72131601	Aislación de losa	N/A	N/A	m2	18,45	m2		
69	72131601	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	m2	18,45			
		TOTAL							**0**

OBRA: Construcción de pavimento pétreo.
UBICACIÓN: Barrio San Francisco - Caacupé
SUP. A CONSTRUIR: 904,00 m2 (109,00 ml.)

Construccion de Pavimento Petreo									
Nº	codigo de catalogo	Rubro	marca	procedencia	Unidad	Cantidad	Presentacion	P. Unitario (IVA incluido)	P. Total (IVA incluido)
70	72131601	Replanteo y marcación	N/A	N/A	m2	904,00	m2		
71	72131601	Cartel de obra	N/A	N/A	un	1,00	un		
72	72131601	Movimiento de suelo con maquinaria	N/A	N/A	gl	1,00	gl		
73	72131601	Empedrado	N/A	N/A	m2	904,00	m2		
74	72131601	Cordón de hormigón - Incluye encalado	N/A	N/A	ml	230,00	ml		
75	72131601	Relleno y compactación detrás de cordón	N/A	N/A	m3	40,00	m3		
76	72131601	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	gl	1,00	gl		
		MONTO TOTAL:							0