Asunción, 07 de noviembre de 2019

Señor(es)
PROVEEDORES
Presente

Me dirijo a Usted(es), con el objeto de remitirle(s) el Addendum N° 01, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/2019 (Plurianual) para el "Reacondicionamiento del cuarto piso del Edificio del Congreso Nacional" con ID N° 370220, el mismo pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.

ADDENDUM N° 01

La Unidad Operativa de Contrataciones, amparada en lo que dispone el artículo 22° de la Ley 2051/03 y el artículo 40 del Decreto N° 21909 que reglamenta la Ley 2051/03, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/2019 (Plurianual) para el "Reacondicionamiento del cuarto piso del Edificio del Congreso Nacional" con ID N° 370220, procede a introducir las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

1. **En la SECCIÓN III ALCANCE DE LAS OBRAS; punto 2. Especificaciones Técnicas; se modifica la planilla quedando como sigue:**

LOTE N° 1					
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
		OBRAS PRELIMINARES Y CIVILES			
1	72131601-002	Remoción de piso falso (baldosas 40 x 40 en azotea (área afectación)	M2	301,50	EVE
2	72131601-002	Demolición de casetas de mampostería salida ductos de ventilación	UNI	2	EVE
3	72131601-015	Pilares de Ho Ao 60 x 40 cm, incluye dados de Ho Ao y anclajes a las vigas existentes de la azotea	M3	18,20	EVE
4	72131601-005	Mampostería exterior ladrillo hueco 0,20, incluye envarillado con 2 varillas de 10 mm c/40 cm ancladas en pilares de Ho Ao, incluye dinteles de Ho Ao prefabricado sobre ventanas exteriores	M2	489,60	EVE
5	72131601-008	Revoque a dos capas interiores y exteriores en muros huecos exteriores	M2	979,10	EVE
6	72101607-007	Provisión y montaje de vigas (para pórticos principales) 40 x 40 doble T	m	73,60	EVE
7	72101607-007	Anclajes en vigas existentes placas U soporte de pilares, incluye dado de Ho Ao entre viguetas	UNI	13	EVE
8	72101607-007	Estructura metálica soporte Steel Deck, para apoyo de losa Ho Ao (entrepiso técnico)	M2	1	EVE
9	72101607-007	Estructura metálica soporte de piso Nivel + 13,05	M2	301,50	EVE
10	72131601-007	Provisión de chapa acanalada y piso de Ho Ao sobre estructura metálica losas techo del 1er Piso	M2	1	EVE
11	72131601-9984	Provisión y montaje de Steel Deck, Nivel + 15,85, incluido pasarelas técnicas, Incluye	M2	94,50	EVE

		tensores desde el techo, piso metálico antideslizante y barandas de seguridad caño metálico			
12	72131601-9984	Provisión y montaje de rampa de acceso metálica revestida con piso vinílico, antideslizante, entre pasillo 4to Piso y Acceso al estudio	M2	12	EVE
13	72131601-9984	Provisión y montaje de rampa de salida con piso vinílico, antideslizante, para salida de emergencia	M2	16	EVE
14	72131601-014	Provisión montaje de escalera metálica 1, revestida con madera lapacho antideslizante, entre pasillo 4to Piso y Acceso a TV Senado	M2	2	EVE
15	72131601-014	Provisión montaje de escalera metálica 2, revestida con madera lapacho antideslizante, entre área de Grabación (4to Piso) y Área técnica	M2	4	EVE
16	72131601-007	Provisión y montaje de techos de chapa acanalada (del 4to y 5to Pisos) prepintada tipo sándwich (espesor del poliuretano 5 cm), incluye babetas y cupertinas en encuentros con paramento frontal y posterior	M2	326	EVE
17	72102801-001	Provisión y montaje de cenefas, incluye estructura metálica tubular soporte exterior e interior, revestido exterior wallcap, babeta superior y revestido interior chapa galvanizada reforzada (pintada con impacril)	M2	142,30	EVE
18	72131601-013	Limpieza periódica, final y retiro de escombros (desde la azotea hasta los contenedores, incluido retiro contenedores	Gl	1	EVE
		MAMPARAS, CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES			
19	72102602-007	Mampara durlok simil paramentos interiores, incluye estructura metálica soporte rigidizador	M2	448,70	EVE
20	72101601-002	Cielo raso durlock	M2	97,80	EVE
21	72101601-002	Cielo raso placas desmontables 60 x 60 simil existentes	M2	228,20	EVE
22	72131601-009	Piso vinilico simil madera, incluye carpeta de base	M2	396	EVE
23	72101607-005	Zócalo de madera lustrada	m	412,90	EVE
24	72102602-005	Puerta metálica 0,80 x 2,10 incluye marco metálico y herrajes	UNI	1	EVE
25	72102602-005	Puerta vidriera vidrio templado, dos hojas abrir acceso 4o Piso P3 de 1,30 x 2,1m	UNI	1	EVE
26	72102602-005	Puerta eucaplac simil existente 0,80 x 2,10m	UNI	18	EVE
27	72102602-005	Ventanas vidrio templado 10 mm corredizas Tipo V1 de 2 x 1,1 incluye bastidores de aluminio anodizado y reja exterior	UNI	6	EVE
28	72102602-005	Ventanas vidrio templado 10 mm corredizas Tipo V2 de 0,70 x 0,50m incluye bastidores de aluminio anodizado y reja exterior	UNI	12	EVE
29	72102402-002	Pintura de cielo raso durlock	M2	97,80	EVE
30	72131601-012	Pintura de tabiques interiores con enduido	M2	448,70	EVE
31	72131601-012	Pintura de exteriores esmalte sintético texturado	M2	489,60	EVE
32	72102602-005	Puertas cortafuegos para salida de emergencia con sistema de apertura y cierre antipanico, según normas técnicas vigentes.	UNI	3	EVE

33	72102602-005	Puerta corrediza metálica con guías metálicas y cerradura acorde para la puerta. Med. 2,50x3,00m	UNI	1	EVE
34	72131601-013	Retiro de escombros	Gl	1	EVE
35	72131601-013	Limpieza periódica y final	Gl	1	EVE
		INSTALACIONES Y SEÑALES DÉBILES			
36	72101511-9999	Instalaciones de aire acondicionado (ductos, tuberías, drenajes y fan coils)	Gl	1	EVE
37	72102201-003	Instalaciones de tomas comunes y de UPS	UNI	105	EVE
38	72102201-003	Instalaciones de luminarias LED 60 x 60, incluye artefactos	UNI	63	EVE
39	72102201-003	Instalaciones cableados y equipos de iluminación Sala Grabación	Gl	1	EVE
40	72102201-003	Instalaciones de sonorización Sala de Grabación	Gl	1	EVE
41	72102201-003	Tableros, incluye alimentaciones al TG del Nivel - 6,20	Gl	1	EVE
42	72101510-9998	Instalaciones de agua corriente fría y caliente baños, incluye artefactos y griferías	UNI	2	EVE
43	72101510-9998	Accesorios para baño, incluye espejo	UNI	2	EVE
44	72101510-9998	Instalaciones de agua corriente fría y caliente kitchenett, incluye artefactos y griferías	UNI	1	EVE
45	11111604-001	Mesada madera revestida de granito kitchenette, incluye bacha	m	3,80	EVE
46	72153611-001	Alacena madera lustrada kitchenette	m	3,80	EVE
47	72101510-006	Instalaciones de desagüe cloacal baños	UNI	2	EVE
48	72101510-006	Instalaciones de desagüe cloacal kitchenette	UNI	1	EVE
49	72101603-002	Canaletas embutidas chapa reforzada, incluye soportes	m	40	EVE
50	72101603-002	Bajadas de 150 mm, incluye conexión con montantes existentes	m	80	EVE
51	92121702-002	Instalaciones de Prevención Contra Incendios SD, sensores, pulsadores, alarmas y voceo	Gl	1	EVE
52	92121702-002	Instalaciones de Combate Contra Incendios, aspersores y sistema de bombeo y extintores tipo PQS y CO2	Gl	1	EVE
53	72102203-014	Instalaciones de informática y telefonía externos	Gl	1	EVE
54	72102801-001	Adecuaciones en Sala Técnica del 3er piso	Gl	1	EVE
55	81141804-044	Instalaciones de sistema de CCTV y control de acceso (1 (uno) puerta con cerradura magnética + 5(cinco) cámaras fijas y 2(dos) domos móviles 360°) instalados a la central de monitoreo del edificio	Gl	1	EVE
		SEÑALÉTICA			
56	82101502-007	Provisión y colocación de carteles de oficinas	UNI	20	UNI
57	82101502-007	Provisión y colocación de señaléticas de mapas de evacuación según diseño.	UNI	4	UNI

LOTE Nº 2					
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
		EQUIPAMIENTOS Y ENSERES			
1	56101504-002	Sillas giratorias para secretaria	UNI	45	UNI
2	56101504-002	Sillas giratorias para director	UNI	10	UNI

3	56101504-001	Longarinas para espera de 3 cuerpos	UNI	4	UNI
4	56101703-002	Escritorio de asistente	UNI	22	UNI
5	56101703-001	Escritorio de Director	UNI	3	UNI
6	56101520-002	Armario alto	UNI	15	UNI
7	30103606-001	Mamparas y biombos para estudio	Gl	1	UNI
8	56101706-001	Mesadas para mobiliarios de área maquillaje y vestuario	Gl	1	UNI

2. **En la SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC);**
   - **En la cláusula CGC 14.3:**

     Donde dice:

     Si durante la ejecución de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la fórmula de ajuste prevista en esta Cláusula, se reconocerá un ajuste de precios.

     Debe decir:

     Si durante la ejecución de los trabajos contratados se verificaren variaciones superiores al 5% de los rubros que integran la fórmula de ajuste prevista en esta Cláusula, se reconocerá un ajuste de precios.

3. **En la SECCIÓN VII. ANEXOS; ANEXO Nº 1 "DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA";**
   - **Se agrega el apartado "Cualquier otro documento adicional requerido" quedando como sigue:**

Cualquier otro documento adicional requerido.
a) A fin de que puedan ser beneficiados si corresponde con el margen de preferencia para productos nacionales deberán presentar el Certificado de Origen Nacional emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio. La falta de presentación de dicho certificado no será motivo de descalificación de la oferta.

4. **En SICP se modifica el Sistema de Adjudicación.**

El presente documento pasa a formar parte del pliego de bases y condiciones.

Abg. ANHALÍA BRÍTEZ
Directora
Unidad Operativa de Contratación