PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

NOTA DE PRESUPUESTO

OBRA	**: Construcción de Tinglado (14,00x25,00)**
UBICACIÓN	**: Ciudad de General Delgado**
AREA CONSTRUIDA	**: 350,00 - altura 6,00mts.**

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Replanteo y marcaciones	m2	350,00		
2	Excavaciones para fundaciones	m3	15,00		
3	Zapata de Hormigon Armado c/ pilotes barrenados Ø0,25	un.	12,00		
4	Columnas de Hormigón Armado 20x40	ml.	90,00		
5	Encadenado de Fundacion 12x25	ml.	39,00		
6	Techo metálico con estructura de perfil U con angulos	m2	350,00		
7	Limpieza final y retiro de escombros	gl.	1,00		
				TOTAL S/ I.V.A.	**0**

PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS Y PLANOS