ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: ENRIPIADO EN LAS CALLES DE: CAMINO A COLONIAS UNIDAS, ALTURA SYRYCA FRENTE A LA COMISARIA, ALTURA CRUCE PANAMBI, CAMINO LUCERO, CAMINO ZÁNCHEZ KUÉ, ALTURA TRES CORRALES, CAMINO TRES CORRALES, COMUNIDAD INDÍGENA, ZAYAS Y COMUNIDAD INDÍGENA ZAYAS, DISTRITO DE RAÚL A. OVIEDO

LONG: 22.000 MTS ANCHO: 6,00

Nº		DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	**72131701-014**	**REPARACIÓN DE CAMINOS Y ENRIPIADO DE CALLES VECINALES**	**1**	**GL**
1,1		PERFILADO DE CALLES	KM	36
1,2		CARGADA DE CALLE CON RIPIO H: 0.15 CMS.	KM	17.5

1- REPARACIÓN DE CAMINOS Y ENRIPIADO DE CALLES VECINALES

1,1. PERFILADO DE CALLES

-Limpieza de la zona afectada a la realización del trabajo
-Cargada de calzada en un ancho de 6 m. (en lo posible) y espesor de 0.15 m (según las condicionantes de cada calle). En el caso de que la Contratista, no pudiese mantener el ancho en toda la longitud de la vía, deberá compensar extendiendo el tramo, hasta cubrir el volumen estipulado.
De acuerdo a las condiciones topográficas, se realizarán trabajos de carga y/o raspaje del suelo.
El contratista, velara por las condiciones ideales de perfil y pendientes necesarias para el fácil escurrimiento de las aguas y evitando el anegamiento de la calzada.
-También habrá sectores de limpieza y desmalezamiento, a fin de mejorar la visual y uniformar el ancho

EQUIPOS VIALES
Para el desarrollo de los trabajos, se utilizarán las siguientes maquinarias y vehículos con los respectivos operadores y choferes, a saber:
-1 Pala cargadora
-1Motos niveladoras
-1 camiones volquetes
El Contratista, deberá completar los equipos viales necesarios para el desarrollo de los trabajos

CONDICIONES DE TRABAJO
El horario de trabajo normal establecido será de 7 a 17hs.Pasado ese lapso de tiempo y de acuerdo a las indicaciones de la fiscalización, que se reserva el derecho de exigir la prolongación de las actividades laborales, se establecerán horas extras y la organización administrativa, correrá por cuenta exclusiva de la contratista. Además, será potestad exclusiva del Contratista velar por la seguridad e integridad de los operarios, dotándoles del equipamiento necesario para este tipo de trabajos.

2,2 CARGADA DE CALLE CON RIPIO H: 0.15 CMS.

Se rellenará las calles con ripio de piedras extraídas de canteras indicadas por el fiscal de obras de la municipalidad de Raúl A. Oviedo

-1 Pala cargadora
-1 Motos niveladoras
-1 camiones volquetes
El Contratista, deberá completar los equipos viales necesarios para el desarrollo de los trabajos

CANTERA PARA EXTRACCIÓN MATERIAL
La cantera para la extracción de los materiales a ser utilizados en los trabajos de mantenimiento de las calles, será de dominio exclusivo de la Contratista, teniendo está el pleno derecho y dominio, quedando bajo potestad del mismo las condiciones de explotación y usufructo del material resultante.
TRAMO OBJETO DE TRABAJO
Se adjunta el grafico correspondiente sobre el sitio exacto en donde se desarrollarán los trabajos, así como las actividades en cada uno de los tramos.

LIMPIEZA FINAL
Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el trabajo perfectamente limpio. Se deberá retirar todo resto de material de la zona de labores. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio. El área de limpieza será el área total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Una vez realizado íntegramente esta labor, el Contratista podrá peticionar la recepción de los trabajos.

ATILIO RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247