REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CP N.º 08/2022

CONSTRUCCION DE COORDINACIÓN DE REGIÓN Y UNIDAD ZONAL DEL SENACSA EN LA CIUDAD DE POZO COLORADO (PLURIANUAL)

ID N° 418111 - OBP: PR-L1148-P9425

ACLARATORIA N° 01

Al Interesado:

Señor(es)

Hemos recibido de potenciales oferentes las siguientes consultas, cuyas respuestas damos a continuación:

Consulta N° 1: 16.8.6 El artículo habla de Alimentación Eléctrica de Portón Eléctrico, pero no figura en planilla el motor a instalar y sus características. 15.11 El ítem habla Provisión y Colocación de Válvula Tipo Guillotina, pero en ningún ítem sobre la acometida que corresponde. 20.6 Provisión de Paneles Móviles Divisorios, según plano cada hoja mide 0.98 ml y por la cantidad solicitada da 4.90 ml; según plano es de 5,07 ml. Se respeta el ancho total de los paneles o nos ajustamos al plano. ? Así también respecto a la altura solicitada de 2,50 m debe llevar un refuerzo de Durlock de 0,45 m para llegar a la altura del cielo raso. 27.5 – 27.6 Por la condición actual verificada in situ durante la visita del viernes pasado la empresa recomienda la demolición total de la muralla en fachada principal y su construcción a nuevo con rejas según planos y especificación emitidas por la institución.
Respuesta N° 1: **16.8.6. Respecto al motor del portón eléctrico, el dimensionamiento de dicho elemento de automatización quedará a cargo de la empresa contratista, a fin de determinar la potencia del motor que garantice el buen funcionamiento del portón, previa aprobación de la fiscalización de obras.** **15.11 La Válvula Tipo Guillotina será de accionamiento manual, por ello no se ha previsto una alimentación eléctrica.** **20.6. Respecto a los paneles móviles divisorios y su longitud en planta, remitirse a los planos, el detalle de aberturas y la verificación en obra antes de la colocación, en el plano dichos paneles coinciden con el pilar lo que también determinará su longitud final.** **27.5 y 27.6 El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Documento de Licitación (PBC).**
Consulta N° 2: ¿¿Por la situación presentada en obra de pequeñas protuberancias en forma de granos bajo la pintura a consecuencia de la reacción química de la cal utilizada, se consulta que tipo de producto recomendado para evitar futuros inconvenientes teniendo en cuenta el tipo de suelo del sitio de obra...??
Respuesta N° 2: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Documento de Licitación (PBC).

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL DEL PARAGUAY - 4526/OC-PR

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5 Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169 21 576435 / +595 21 507862
SAN LORENZO – PARAGUAY Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863