CONTRATACION DIRECTA ID Nº 415.278

CONSTRUCCION DE SS HH TIPO 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES COLEGIO NACIONAL BENARDINO CABALLERO

FECHA, 04/07/2022

ADENDA 2

QUEDA COMO SIGUE

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

CONTRATACION DIRECTA ID Nº 415.278

CONSTRUCCION DE SS HH DIFERENCIADO E INCLUSIVO

BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA MUNICIPIOS

Cuarta Versión

Aprobado por Resolución DNCP N° 2115 de fecha 18 de mayo 2021

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

QUEDA COMO SIGUE

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas
Las consultas podrán ser realizadas por los potenciales oferentes, a través del SIC
Fecha Límite de Consultas
lunes, 11 de julio de 2022 - 08:00
Lugar de Entrega de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha de Entrega de Ofertas
jueves, 14 de julio de 2022 - 08:00
Lugar de Apertura de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha de Apertura de Ofertas
jueves, 14 de julio de 2022 - 08:30

QUEDA COMO SIGUE

11 Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha y día: 08/07/2022
Lugar: MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA, OFICINA DE OBRA PÚBLICAS
Hora: 09:00
Procedimiento: Se hará una inspección en el lugar, a todos los POTECIAL OFERENTE que quieran participar para **CONSTRUCCION DE SS HH DIFERENCIADO E INCLUSIVO, no será un requisito, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio de obras.**
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Miguel Moreno
Participación obligatoria: NO
Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.
Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

QUEDA COMO SIGUE

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1. Alcance y descripción de las obras

CONSTRUCCION DE SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO

Ítem	Código Catálogo	ESPECIFICACIONES TECNICA	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27,1
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,1
2	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9
3	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1
3.1		Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	1,9
4	72102802-004	Muros de nivelacion	Unidad Medida Global	1
4.1		De 0,30 cm	Metros cuadrados	11
5	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2
6	72131601-006	Aislacion Asfaltica	Unidad Medida Global	1

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

6.1		De paredes	Metros cuadrados	5,5
7	72102802-004	Muros de elevacion	Unidad Medida Global	1
7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63
7.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes comunes prensados	Metros cuadrados	50,64
7.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6
8	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1
8.1		Tejas con Tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HºAº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	43
9	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1
9.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135
9.2		Moldura linela en balancines	Metro lineal	20,4
10	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cms	Metros cuadrados	22,5
11	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	22,5
12	72101607-005	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30cms	Metro lineal	2,6
13	72131601-010	Aberturas metalicas y maderas	Unidad Medida Global	1
13.1		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradra	Unidad	1

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

13.2		Puerta Tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2
13.3		Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4
13.4		Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17
14	72153207-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5
15	72131601-9984	Rampa Peatonal	Unidad	1
16	72102602-9997	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1
16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18
17	72131601-012	Pinturas	Unidad	1
17.1		De paredes a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63
17.2		De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63
17.3		De aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	16,2
17.4		De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	3,17
17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillo vistos con acido muriatiico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64
17.6		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37
17.7		De tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	23,5
17.8		Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	17,5

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Elogio Acosta
Director de UOC

18	72101607-002	Revistimiento	Unidad Medida Global	1
18.1		De azulejos de 0,15 x 0,15	Metros cuadrados	82
19	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	3,17
20	72101510-005	Desague pluvial	Unidad Medida Global	1
20.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	17,5
21	72131601-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1
21.1		Instalacion del Tablero TS de 3 AG	Unidad Medida Global	2
21.2		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	10
22	72102201-003	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1
22.1		Artefactos flourescentes de 1 x 40 W	Unidad	10
22.2		Tablero TS de 3 AG, con barra de fase y neutro	Unidad	1
23	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1
23.1		Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1
23.2		Camara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros segun plano general	Unidad Medida Global	1
23.3		Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad Medida Global	1

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

24	72131601-002	Preparacion de obra (Barras de asiento)	Unidad Medida Global	2
25	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1
26	72131601-002	Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1
27	72131601-002	Obrador (para diferentes obras)	Unidad Medida Global	1
28	82101502-004	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00)m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25X25)M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM.., ALTURA 4,00M	Unidad Medida Global	1

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

QUEDA COMO SIGUE

6. Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: El periodo de construcción de la obra es de 90 (noventa) días calendario, desde la entrega del orden de inicio. El sitio donde se ejecutarán los trabajos es: **CONSTRUCCION DE SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO**

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

QUEDA COMO SIGUE

MODELO DE CONTRATO

Entre_____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada para este acto por_____, con Cédula de Identidad N° _____, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma _____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada en este acto por _____, con Cédula de Identidad N° _____, según Poder Especial otorgado por _____, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

QUEDA COMO SIGUE

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO

SE HA MODIFICADO EN EL SICP, LA DESCRIPCION DEL LLAMADO

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC