MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Dpto. de Caaguazú- República del Paraguay
Telefax: 0522-230011- 230 154 - e-mail: muni_repa@hotmail.com

Planilla de Cómputo Métrico

OBRA: "REPARACIÓN DE BLOQUE DE AULAS ESC. BÁSICA Nº 3.235 SAN RAMON						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO						
CODIGO DE CATALOGO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
72102802-003	A.	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	1	Letrero de obra	UN			
	2	Replanteo y marcación	M2	515,00		
	3	Desmonte de tejas de techo existente, sin recuperación	M2	376,00		
	B.	**TECHO**				
	1	Colocación de nuevas tejas sobre tejuelones existentes, incluye cambios de tejuelones rotos, y colocación de membrana tipo ruberoid	M2	376,00		
	C.	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
	1	Nuevos cableado eléctricos, en tomas existentes y en artefactos de luces, incluye artefacto tipo flourescente 6 equipos de 2 flourescentes por aula	BC	45,00		
	2	Ventilador de techo, 4 por aula con nuevos circuitos eléctricos	BC	20,00		
	3	Instalación eléctrica para cocina, tomas especiales para horno y jarra eléctrica, incluye artefacto tipo flourescente	BC	10,00		
	D.	**COCINA**				
	1	Revestimiento de pared de lavatorio y mesada con azulejos h: 1,50m	M2	12,00		
	2	Colocación de desengrasador conectado a desague cloacal existente	UN	2,00		
	3	Mesada de hormigón revestido con azulejos. Mesada de 2x0.60m	M2	1,20		
	E.	**VARIOS**				
	1	Reparación de fisuras con llave de varillas de 8 en Z, ambos lados de fisura. Revoque como terminación	GL.	1,00		
	2	Recubrimiento con ladrillos vistos de pilares de madera, previo mantenimiento de madera y hormigonado bajo suelo. Altura de recubrimiento: 0,80m	M2	11,56		
	F.	**PINTURA**				
	1	Pintura de techo con barniz	M2	376,00		
	2	Pintura de ladrillos con silicona. Recubrimiento de pilares de madera	M2	11,56		
	3	Pintura deal latex de paredes de aulas del bloque 2	M2	334,60		
	G.	**LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	M2	515,00		
TOTAL						