# Gobernación II Dpto. San Pedro

Tel. (0342) - 222 495 - e-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia


**GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO SAN PEDRO**

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

**COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO**

**OBRA: TRABAJOS DE ADMINISTRACION**

**UBICACIÓN: - SAN PEDRO**

**SUPERFICIE: 240 m2**

| Nº | DESCRIPCION | UN. | CANT. | P. UNIT. | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **FACHADA Y OFICINA DEL GOBERNADOR** | | | | |
| **1** | **PREPARACION DE LA OBRA** | | | | |
| | A- LETRERO DE OBRA | UN | 1,00 | | |
| | B- LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO | M2 | 100,00 | | |
| | C- REPLANTEO | M2 | 100,00 | | |
| **2** | REMOCION DE PISOS VIEJOS | M2 | 250,00 | | |
| 3 | MAMPOSTERIA DE NIVELACION (1:2:8) DE 0,15 mts. DE ANCHO PARA BORDE DE PISO Hprom:= 0,30m | M2 | 10,00 | | |
| **4** | RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES H prom = 0,25 | M3 | 25,00 | | |
| **5** | MAMPOSTERIA DE ELEVACION ( 1:2:8) DE 0,15 mts. PARA BORDE DE CONTENCION DEL DESAGUE PLUVIAL H= 0,21m | M2 | 10,00 | | |
| 6 | INSTALACION COMPLETA DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX e= 10mm; 1,60 x 2,10 | M2 | 6,72 | | |
| **7** | INSTALACION COMPLETA DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX e= 10mm; 1,60 x 2,10 CON SENSOR DE MOVIMIENTO | M3 | 6,72 | | |
| **8** | CERRAMIENTO DE VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX e= 10mm | M2 | 10,00 | | |
| 9 | COLOCACION DE VENTANAS TIPO BLINDEX | M2 | 6,50 | | |
| **10** | CIELORRASO PARA OFICINA DE ADMINISTRACION | M2 | 25,00 | | |
| **11** | INSTALACION COMPLETA DE DESAGÜE PLUVIAL | UN | 1,00 | | |
| 12 | COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTA DIVISORIA | ML | 15,00 | | |
| **13** | COLOCACION DE PISOS | M2 | 250,00 | | |
| **14** | INSTALACION ELECTRICA SOBRE PISO DE OFICINA DE ADMINISTRACION | UN | 1,00 | | |
| 15 | PINTURA A LA CAL | M2 | 450,00 | | |
| **16** | CARTEL DE FACHADA | UN | 1,00 | | |
| **17** | LIMPIEZA FINAL | M2 | 100,00 | | |
| | **SUB TOTAL** | | | | |
| | **POLIDEPORTIVO** | | | | |
| 18 | COLOCACION DE VERJAS DE PROTECCION | ML | 22,00 | | |
| 19 | REPARACION Y PULIDO DE PARQUET | M2 | 1500,00 | | |
| 20 | REPARACION DE LUMINARIAS | UN | 1,00 | | |
| **21** | COLOCACION DE TRAGAVIENTOS | UN | 5,00 | | |
| **22** | **PINTURAS** | | | | |
| **24** | SINTETICA PARA PORTON | M2 | 20,00 | | |
| **25** | SINTETICA PARA BARANDAS | ML | 240,00 | | |
| **26** | A LA CAL | M2 | 1500,00 | | |
| **27** | LIMPIEZA FINAL | M2 | 4800,00 | | |
| | **SUB TOTAL** | | | | |
| | **TOTAL Gs:** | | | | |