ADDENDA N°1
ID N° 193229

(Todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y que no se encuentre modificado en las adendas permanece vigente)

a) Se realiza modificaciones en la Parte "2" Sección "V" Lote "3" Numeral "6" ítem "8", Alcance de las Obras - Especificaciones Técnicas del ítem 8, quedando redactado como sigue:

.....Lote 3 - LAB. DE ALIMENTOS, SALA DE BALANZAS Y LAB. DE MINERALES Y METALES PESADOS. - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES

8) ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AA SPLIT EXISTENTE EN SALA DE BALANZAS.

Consiste en **adaptar con materiales incluidos,** el equipo acondicionador de aire tipo Split existente convencional a un sistema de Split-ducto, debiendo, una vez culminado los trabajos, cumplir las especificaciones siguientes:

(a) Red de conductos aislados,
(b) Rejas y difusores de aire,
(c) Red de cañerías de cobre aisladas,
(d) 01 (una) unidad evaporadora de 24000BTU/h de capacidad
(e) interconexión eléctrica entre unidades,
(f) sistema de drenaje,
(g) termostato.

A la adaptación del sistema de AA, se le deberán realizar las correspondientes pruebas de presión del sistema, vacío y carga de gas refrigerante, puesta en marcha y funcionamiento. La ubicación de los equipos se visualizará en el plano proveído por la fiscalización.

Cómputo y certificación

El presente item será medido y pagado en forma global una vez concluidos y aprobados los trabajos previstos, por la fiscalización de la obra. .....

b) Se realiza modificaciones en la Parte "3" Sección "VII" Formularios del Contrato cláusula quinta, quedando redactado como sigue:

……..5. VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

5.1. La de vigencia de este Contrato será inmediata a la suscripción y por un plazo de 90 días, desde la firma del contrato.

5.2. El plazo de este contrato es en consecuencia de 90 días. ……

"Se reitera que todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y que no se encuentre modificado en las adenda permanece vigente"

Unidad Operativa de Contrataciones / INTN