ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBRA. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON ENTUBAMIENTO TIPO CELULAR

UBICACIÓN : Distrito San Cosme; Calle 6

PROPIETARIO : Municipalidad de San Cosme y San Damián

1. Trabajos preliminares: Limpieza, se debe retirar todo tipo de malezas u otros materiales que pueda molestar antes del inicio de la obra propiamente dicho.

2. Replanteo y Marcación: el replanteo de la fundación será verificado por la Fiscalización

3. Excavaciones para colocación de tubo: Se realizará con maquina retro excavador conforme as la dimensiones del puente

4. Provisión y colocación de Tubo: Los tubos tipo celular será de 1.50x1.5x1 m Prefabricado de Hormigón armado, con doble malla fe de 8 mm, espesor de hormigón 15 cm.
5. Cabezal de piedra bruta: Las Piedra serán colocada con argamasa, dosificación. 1:3.- Cemento de, Arena su terminación será piedra a la vistas y se deberá cuidar el aplome vertical de las paredes exterior.

6. Relleno y compactación: la compactación se realizará en forma mecánica en capa no mayor de 25 cm. unas vez concluidas la compactación, se recubrirá la superficie en el sector del puente con ripio tipo terraplén.

7. Limpieza final: el contratista está obligado para solicitar Recepción provisional que, la Obra terminada debe estar exenta de todo tipo de residuo, escombro o cualquier otro objeto que no sea propiamente de la obra.

Observación: *La cantidad de los trabajos a ser realizados deberán ser de acuerdo a la planilla de cómputo métrico y presupuesto El oferente debe verificar para realizar su cotización, si existiere diferencias el oferente debe incluir en su costo sin modificar la cantidad establecida en planilla de computo indicativo.*