SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ADENDA I

"Construcción de Nueva Acometida Trifásica Subterránea en Baja Tensión" ID Nº 279.039

La D.U.O.C. de la Secretaría de Acción Social dependiente de la Presidencia de la República realiza la presente Adenda 1 al llamado a Contratación Directa para "Construcción de Nueva Acometida Trifásica Subterránea en Baja Tensión" con ID Nº 279.039/2014 de la DNCP, en sus Anexos B, C y D; quedando invariables todas las demás condiciones no establecidas específicamente en este documento:

Anexo B
Datos de la Contratación (DDLC)

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas: 04/07/2014 a las 09:00 horas**

17. **Para propósitos de la presentación de las ofertas:** La dirección de la Convocante es: Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República.

    Atención: Lic. Hugo F. Cantero, Responsable de la DUOC -SAS
    Dirección: Avenida Mariscal López casi Coronel Pampliega _ Zona Norte,
    Número del Piso/Oficina: Piso 2º, Oficinas de la DUOC
    Ciudad: Fernando de la Mora
    La fecha límite para presentar las ofertas es:
    Fecha: **08/07/2014**
    Hora: **10:00 horas.**

18. **La apertura de las ofertas tendrá lugar en:**
    Dirección: Avenida Mariscal López casi Coronel Pampliega _ Zona Norte,
    Número del Piso/Oficina: Piso 2º, Oficinas de la DUOC
    Ciudad: Fernando de la Mora
    Fecha: **08/07/2014**
    Hora: **10:15 horas.**

Lic. Hugo F. Cantero L.
Responsable DUOC
Secretaría de Acción Social

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL D.U.O.C.

Anexo C
Especificaciones técnicas de las Obras a ser contratadas

Especificaciones Técnicas

Resumen de las Especificaciones Técnicas. Las Obras deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

Nº ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN BAJA TENSION					
CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	72131601-001	Demolición de piso de HºAº (esp 12cm) 30m + piso baldosón H de 40x40 20m	Evento	m2	50
2		Excavación de zanja en vereda y patio, con cruce de cimiento y vigas de HºAº posterior relleno y compactación de 0,60x1,00 m.	Evento	m3	33
3		Desmontaje de cables MT subterráneo	Evento	m	62
4		Provisión y colocación de caño PEA de alta densidad de 3" 2x4un (total ocho caños).	Evento	ml	62
5		Provisión y Colocación de colchón de arena de protección para líneas subterráneas	Evento	m3	11
6		Provisión y Colocación de protección mecánica (ladrillos) para la nueva línea subterránea, 0,60 m. de ancho	Evento	m.	62
7		Provisión y colocación de conductor unipolar de B.T. subterráneo de Cu de 2 x 4 x 150 mm2 NYY (total 560 m de cable)	Evento	m.	70
8		Reconstrucción de 35m2 piso de HºAº (esp 12cm) y 15m2 piso de baldosón de 40x40cm	Evento	m.	62
9		Construcción de plataforma de HºAº para base de transformador tipo pedestal de 400KVA	Evento	Un	1
10		Traslado del transformador de 400KVA tipo pedestal desde ubicación actual a nueva ubicación.	Evento	Un	1
11		Construcción y Montaje de terminales MT para intemperie en cable subterráneo de 50 mm2. Incluye provisión y colocación de materiales.	Evento	Un	3
12		Mejoramiento de puesta a tierra. El valor de la resistividad de la tierra será igual o menor a 5 ohm	Evento	Un	1
13		Provisión y colocación de rejas con techo de metal reforzado; protectoras alrededor del transformador de 400 KVA., conforme al siguiente detalle: Reja metálica de tubos verticales de 20x40x2mm de pared, separados 10cm, y 2 tubos transversales de 20x40x1,60, con pilares de tubo de 100x100x2mmx2,50. Dejar en frente del transformador una puerta batiente con visagra; con colocación de un seguro con candado para la abertura correspondiente. El techo del cerramiento será de chapa plegado galvanizado cal.24., que estará sujeta a la estructura del cerramiento. El terminado de cerramiento deberá ser con esmalte metalizado tipo industrial especial para interperie. El diseño final será aprobado por la fiscalización.	Evento	Un	1

Lic. Hugo F. Cantero L.
Responsable DUOC
Secretaría de Acción Social

Anexo D

Formularios

FORMULARIO Nº 1

Formulario de Oferta.

Lista de Precios

1	2	3	6	7	8	9	10
Nº Ítem*	Código Catalogo*	Descripción de las Obras*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
	(indicar el código de catálogo)	*[indicar la descripción de las Obras]*	*[indicar la unidad de medida de los Servicios]*	*[la Cantidad no podrá ser distinta a 1 (uno)]*	*[indicar la forma de presentación de los Servicios]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar el precio total por ítem resultado del producto de las cantidades por los precios unitarios ofertados]*
CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS / CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN BAJA TENSION							
1	72131601-001	Demolición de piso de HºAº (esp 12cm) 30m + piso baldosón H de 40x40 20m	m2	50	Evento		
2	72131601-001	Excavación de zanja en vereda y patio, con cruce de cimiento y vigas de HºAº posterior relleno y compactación de 0,60x1,00 m.	m3	33	Evento		
3	72131601-001	Desmontaje de cables MT subterráneo	m	62	Evento		
4	72131601-001	Provisión y colocación de caño PEA de alta densidad de 3" 2x4un (total ocho caños).	ml	62	Evento		
5	72131601-001	Provisión y Colocación de colchón de arena de protección para líneas subterráneas	m3	11	Evento		
6	72131601-001	Provisión y Colocación de protección mecánica (ladrillos) para la nueva línea subterránea, 0,60 m. de ancho	m.	62	Evento		
7	72131601-001	Provisión y colocación de conductor unipolar de B.T. subterráneo de Cu de 2 x 4 x 150 mm2 NYY (total 560 m de cable)	m.	70	Evento		
8	72131601-001	Reconstrucción de 35m2 piso de HºAº (esp 12cm) y 15m2 piso de baldosón de 40x40cm	m.	62	Evento		
9	72131601-001	Construcción de plataforma de HºAº para base de transformador tipo pedestal de 400KVA	Un	1	Evento		
10	72131601-001	Traslado del transformador de 400KVA tipo pedestal desde la ubicación actual hasta nueva ubicación.	Un	1	Evento		
11	72131601-001	Construcción y Montaje de terminales MT para intemperie en cable subterráneo de 50 mm2. Incluye provisión y colocación de materiales.	Un	3	Evento		
12	72131601-001	Mejoramiento de puesta a tierra. El valor de la resistividad de la tierra será igual o menor a 5 ohm	Un	1	Evento		
13	72131601-001	Provisión y colocación de rejas con techo de metal reforzado; protectoras alrededor del transformador de 400 KVA.	Un	1	Evento		
Precio Total							

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

Lic. Hugo F. Cantero L.
Responsable DUOC
Secretaría de Acción Social