Planilla de Cómputo Métrico

LCO Nº 13/2.012 "Refacción de la Cancha de la Plaza Defensores del Chaco"

Nº	Rubro	Cantidad	Un	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
01.	Remoción piso de Hº Aº	850.00	m2		
02.	Compactación de piso de Hº existente	850.00	m2		
03.	Hormigón 1ra capa de 4 cm espesor	850.00	m2		
04.	Hormigón 2da capa de 6 cm de espesor Alizado con máquina	850.00	m2		
05.	Juntas de dilatación con isopor y silicona	250.00	m2		
06.	Pintura: General	850.00	m2		
07.	Pintura para líneas, distintas disciplinas deportivas		Gl.		
08.	Bases de Hº Aº para soporte de estructura de 0,50 x 0,50 x 1,00 mt	46.00	un		
09.	Estructura metálica, caño de 3" para vallado de alambre tejido, tejido de alambre perimetral de 5 mts de altura, tensores y portones.	680.00	m2		
10.	Pintura de estructura metálica con esmalte sintético	680.00	m2		
11.	Arcos para fútbol de salón	2.00	un		
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)					

PLANOS

AVDA. TOMAS R. PEREIRA
PLAZA DEFENSORES DEL CHACO
TAJY
39.00
13.00
5.30
2.80
2.45
3.00
4.00
2.50
18.00
21.80
PLANTA PLAZA DEFENSORES DEL CHACO
CIUDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
ESC. 1:500