FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERNCIA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA N°08/2.021, CON ID N°389.350, CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DEN LA ESCUELA BASICA N°1005 DON JULIO PORRO

PARAMETRO UTILIZADO

Item	Descripcion del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	MARIO GOMEZ CONSTRUCCION	VIALCONS INGENIERIA	CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION REGIONAL ALTO PARANA	Sumatoria de precios	Precio Referencial del llamado(promedio)	Particularidad del rubro en el mercado
1	Limpieza y preparacion de terreno.	m2	94	4.500	6.200	4.800	15.500	5.167	Construccion
2	Replanteo.	m2	94	7.500	8.500	7.600	23.600	7.867	Construccion
3	Excavacion y carga de cimiento de PBC.	m3	13	300.000	330.000	310.000	940.000	313.333	Construccion
4	Zapatas pilares de H°A°	m3	1	1.900.000	1.900.000	1.990.000	5.790.000	1.930.000	Construccion
5	Vigas de galeria de HºAº.	m3	0	1.900.000	1.900.000	1.990.000	5.790.000	1.930.000	Construccion
6	Vigas Cumbreras.	m3	1	1.900.000	1.900.000	1.990.000	5.790.000	1.930.000	Construccion
7	Encadenado de HºAº inferior.	m3	2	1.900.000	1.900.000	1.990.000	5.790.000	1.930.000	Construccion
8	Encadenado de HºAº superior.	m3	2	1.900.000	1.900.000	1.990.000	5.790.000	1.930.000	Construccion
9	Pared de ladrillos comunes.	m2	16	170.000	175.000	172.000	517.000	172.333	Construccion
10	Relleno y apisonado de inferior.	m3	18	93.000	96.000	95.000	284.000	94.667	Construccion
11	Aislacion de paredes.	m2	69	24.000	26.000	25.200	75.200	25.067	Construccion
12	Pared de 0,15 para revocar.	m2	69	84.000	87.000	86.000	257.000	85.667	Construccion
13	Pared de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	84	110.000	100.000	115.000	325.000	108.333	Construccion
14	Envarillado dos hiladas con 3 var de 8mm.	ml	42	17.000	19.000	18.000	54.000	18.000	Construccion

MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

15	Pilares de ladrillos de 0,35 x 0,35 visto para corredor.	ml	10	177.000	170.000	178.000	525.000	175.000	Construccion
16	Techo de chapa trapezoidal termoacustico de 5mm con terminacion de PVC sobre estructura metalica de perfiles según detalles.	m2	120	294.000	300.000	295.000	889.000	296.333	Construccion
17	Revoque inferior -exterior a 1 capa.	m2	139	36.000	39.000	38.000	113.000	37.667	Construccion
18	Revoque de viga cumbrera , galeria y encadenado de HºAº .	m2	50	44.000	46.000	45.000	135.000	45.000	Construccion
19	Revoque de pilares.	ml	5	40.000	42.000	41.000	123.000	41.000	Construccion
20	Contrapiso de cascotes.	m2	92	27.000	29.000	28.000	84.000	28.000	Construccion
21	Piso de ceramica de alto trafico.	m2	92	81.000	83.000	82.000	246.000	82.000	Construccion
22	Zocalo de ceramica cortada.	ml	56	11.000	11.000	12.000	34.000	11.333	Construccion
23	b- puerta madera de 0,80 x 2,10 placa, marcos, herrajes.	un	2	760.000	750.000	765.000	2.275.000	758.333	Construccion
24	a- ventana balancines.	m2	13	370.000	385.000	390.000	1.145.000	381.667	Construccion
25	b- puerta de chapas dobladas de 1,20 x 2,10.	un	2	460.000	475.000	480.000	1.415.000	471.667	Construccion
26	Alfeizar de ventana revoque 1:3:8 cemento,arena.	m2	41	17.000	20.000	18.000	55.000	18.333	Construccion
27	Pinturas de paredes al latex.	m2	139	19.000	19.000	19.500	57.500	19.167	Construccion
28	Pinturas de pilares visto con antimoho incoloro.	m2	12	23.000	23.000	24.500	70.500	23.500	Construccion
29	Pinturas de viga cumbrera , galeria, encadenado y pilares al latex.	m2	50	21.000	21.000	22.000	64.000	21.333	Construccion

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

30	Pintura de abertura metalica con pintura sintetica.	m2	14	23.000	24.000	24.500	71.500	23.833	Construccion
31	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	m2	84	18.000	20.000	19.000	57.000	19.000	Construccion
32	Pinturas de aberturas de madera con barniz.	m2	6	23.000	22.000	24.500	69.500	23.167	Construccion
33	Revestimiento de azulejo.	m2	6	73.000	76.000	75.000	224.000	74.667	Construccion
34	Vidrios Dobles.	m2	13	162.000	164.000	165.000	491.000	163.667	Construccion
35	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 33.	ml	37	67.000	67.000	68.000	202.000	67.333	Construccion
36	Instalacion del tablero TS de 25AG.	un	1	375.000	370.000	385.000	1.130.000	376.667	Construccion
37	Instalacion de los tableros de comando de ventiladoresTCV.	un	3	97.000	96.000	98.000	291.000	97.000	Construccion
38	Alimentacion de los ciruitos de luces.	un	11	103.000	102.000	104.000	309.000	103.000	Construccion
39	Alimentacion de los circuitos de tomas.	un	9	103.000	105.000	102.000	310.000	103.333	Construccion
40	Alimentacion de los circuitos de ventiladores.	un	3	107.000	130.000	110.000	347.000	115.667	Construccion
41	Alimentacion de los circuitos TC.	un	50	104.000	107.000	105.000	316.000	105.333	Construccion
42	Artefactos fluorescentes de 2 x 40w.	un	8	138.000	160.000	140.000	438.000	146.000	Construccion
43	Artefactos fluorescentes de 3x 40w.	un	1	160.000	165.000	170.000	495.000	165.000	Construccion
44	Artefactos de galeria.	un	2	11.000	13.000	12.000	36.000	12.000	Construccion
45	Tablero TS 20 de 25AG con barrera de fase y neutro.	un	1	460.000	450.000	480.000	1.390.000	463.333	Construccion
46	Tablero de TCV para 4 llaves de ventiladores.	un	1	160.000	170.000	162.000	492.000	164.000	Construccion

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

47	Ventilador de techo de 56".	un	3	475.000	450.000	485.000	1.410.000	470.000	Construccion
48	Agua corriente.	un	1	820.000	880.000	850.000	2.550.000	850.000	Construccion
49	Desague cloacal.	un	1	2.600.000	2.750.000	2.800.000	8.150.000	2.716.667	Construccion
50	Pileta de cocina con griferia .	un	1	820.000	760.000	850.000	2.430.000	810.000	Construccion
51	Camara de inspeccion pozo ciego de 1,50 m de diametro x 2,50 m de profundidad con tapa de hºaº.	un	1	1.900.000	1.935.000	1.950.000	5.785.000	1.928.333	Construccion
52	Limpieza Final.	un	1	500.000	680.000	650.000	1.830.000	610.000	Construccion
53	Cartel de Obra de 1,20 x 2,40 m según detalles.	un	1	980.000	1.300.000	1.100.000	3.380.000	1.126.667	Construccion

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos A. Bareiro
Dpto. de UOC