ADENDA Nº 01/2014

Ref.: Contratación Directa "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE TTE ALFONSO ENTRE VIRGILIA MONGES Y RUTA 1" con ID Nº 283.418.-

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. **DONDE DICE:**

Anexo 2 punto 6

PLANILLA DE LISTA DE PRECIOS Y SUS CANTIDADES

1	2	3	4	5	6	7
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (iva incluido)	PRECIO TOTAL (iva incluido)
1	72131701-002	Replanteo general y Fijación de cotas de arranque.	m2	1.730		
2		Construcción de Cordón cuneta según detalle. Ho: 1:2:4	ml	320		
3		Alcantarilla de piedra bruta 0,40 con tapa de losa Ho Ao (ver detalle) hasta 1,50 de profundidad, con cabeceras a ambos lados.	gl	1		
4		Desmonte de suelo natural.	m3	175		
5		Relleno de ripio y rejunte de arena compactada.	m3	350		
6		Cordón de Hormigón para cantero encausador. Ho 1:2:4	ml	55		
7		Piso cerámico antideslizante con contrapiso de cascote para cantero encausador.	m2	25		
8		Jardinería para cantero encausador.	gl	1		
9		Cantero de piedra tipo muro de 0,40 de ancho. Ver plano	m3	9		
10		Empedrado de piedra negra basáltica o piedra roja, sobre ripio colorado, rejunte de arena lavada y compactada con pisón a mano y terminación con pisón o rodillo con 7.000 kg mínimo.	m2	1.730		
11		Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierra, dejando limpia toda la calle y sus alrededores.	gl	1		
TOTALES						

El precio total de guaraníes _____

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

Intendencia Municipal

Quiindy: Ciudad de la Amistad y Perla del Ypoá

IX Departamento de Paraguarí

Email: muni_quiindy@hotmail.com

DEBE DECIR:
Anexo 2 punto 6

PLANILLA DE LISTA DE PRECIOS Y SUS CANTIDADES

1	2	3	4	5	6	7
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (iva incluido)	PRECIO TOTAL (iva incluido)
1	72131701-002	Replanteo general y Fijación de cotas de arranque.	m2	2.280		
2		Construcción de Cordón cuneta según detalle. Ho: 1:2:4	ml	320		
3		Alcantarilla de piedra bruta 0,40 con tapa de losa Ho Ao (ver detalle) hasta 1,50 de profundidad, con cabeceras a ambos lados.	gl	1		
4		Cordón de Hormigón para cantero encausador. Ho 1:2:4	ml	55		
5		Empedrado de piedra negra basaltica o piedra roja, sobre ripio colorado, rejunte de arena lavada y compactada con pisón a mano y terminación con pisón o rodillo con 7.000 kg mínimo.	m2	2.280		
6		Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierra, dejando limpia toda la calle y sus alrededores.	gl	1		
TOTALES						

El precio total de guaraníes _____

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Laureana Báez Álvarez
Encargada de la U.O.C.