Capiatá, 6 de enero de 2022

ADENDA Nº 1/2022

PROCESO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 11/2022 – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE TRAMO: 2782 Y AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO PERPETUO SOCORRO - ID Nº 405.205.-

La Convocante emite la presente Adenda Nº 1 que será parte integral y sustancial del proceso de referencia:

PUNTO 1

Se modifica en el SICP la vigencia de contrato, debiendo ser hasta la recepción definitiva.-

PUNTO 2

Se unifica la descripción de los ítems de la planilla de precios cargado en el SICP con las especificaciones técnicas de la obra, que se encuentra en archivo adjunto.

PUNTO 3

En las bases y condiciones para la contratación de obras para Municipios.

DONDE DICE:

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1. Alcance y descripción de las obras

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE TRAMO: 2782 Y AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO PERPETUO SOCORRO.

ÍTEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE TRAMO: 2782 Y AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO PERPETUO SOCORRO**		
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	1.272
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 X 2,00) M	UN	1
	EMPEDRADO		
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	ML	286,50
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1.272
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	1.272
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	71,63
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS		
1.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	1.272

Las especificaciones técnicas de los trabajos requeridos en este llamado, se encuentra en un archivo aparte que acompaña el pliego de bases y condiciones.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones
Lic. Juanos Aquña
Director de UOC
Municipalidad de Capiatá

El oferente deberá tener en cuenta todas las informaciones detalladas en las especificaciones técnicas en cuanto a los ítems de los rubros licitados a la hora de cotizar el valor de la obra.
Se unifica los ítems de la planilla de precios cargada en el SICP con las especificaciones técnicas de la obra, que se encuentra en archivo adjunto.

DEBE DECIR:

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1. Alcance y descripción de las obras

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE TRAMO: 2782 Y AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO PERPETUO SOCORRO.

ÍTEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**	**Unidad Medida Global**	**1**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.272
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 X 2,00) M	Unidad	1
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	286,5
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.272
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.272
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	71,63
1.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.272

Las especificaciones técnicas de los trabajos requeridos en este llamado, se encuentra en un archivo aparte que acompaña el pliego de bases y condiciones.

El oferente deberá tener en cuenta todas las informaciones detalladas en las especificaciones técnicas en cuanto a los ítems de los rubros licitados a la hora de cotizar el valor de la obra.

Se unifica los ítems de la planilla de precios cargada en el SICP con las especificaciones técnicas de la obra, que se encuentra en archivo adjunto.

Atentamente,

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá