1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cartel de Obras	un	1,00		
1.2	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,74		
1.3	Replanteo	m2	93,74		
1.4	Demolicion de comedor existente	m2	52,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	m3	13,00		
2.2	Excavacion para cimiento de pilar	gl	1,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Zapata de hormigon armado	m3	1,30		
3.2	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	m3	1,20		
3.3	Encadenado H°A° inferior	m3	1,68		
3.4	Encadenado H°A°superior	m3	1,68		
3.5	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	m3	1,04		
3.6	Viga de H° A° de galeria	m3	0,42		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Nivelacion de 0,45m	m2	14,50		
4.2	Nivelacion de 0,30	m2	16,04		
4.3	Relleno y Compactación	gl	1,00		
4.4	Aislación Asfaltica de paredes	m2	46,10		
4.5	Elevacion de 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	m2	69,46		
4.6	Elevacion de 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	m2	84,14		
4.7	Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	m	42,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-007	Colocacion de Techo	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	m2	120,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
6	72131601-008	Revoques	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
6.1	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	m2	185,00		

6.2	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	m2	108,00		
6.3	Mochetas de aberturas	m	40,60		
6.4	De pilares y Vigas en galeria	m	16,50		
6.5	De viga cumbrera de HºAº	m	11,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Contrapiso de Hormigon de cascote	m2	89,74		
7.2	Carpeta para piso	m2	89,74		
7.3	Ceramico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	m2	89,74		
7.4	Zocalo Ceramico	m	55,90		
7.5	Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y corddon de ladrillo comun	m2	26,50		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	un	1,00		
8.2	Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	un	3,00		
8.3	Ventana corrediza con reja cuadriculadaexterna con pintura al horno	un	7,00		
8.4	Vidrios de 3 mm	m2	12,60		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	96,50		
9.2	Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	m2	48,50		
9.3	Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	m2	142,00		
9.4	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	m2	120,00		
9.5	Barnizado de aberturas de madera	m2	16,00		
9.6	Canaletas, antioxido y pintura final.	m	25,00		
9.7	Bajadas, antioxido y pintura final.	m	16,00		
9.8	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	m	12,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Provision y colocacion de canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	m	41,00		
10.2	Instacion de agua corriente	gl	1,00		
10.3	Desague de pileta de cocina con griferias	gl	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**

11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	gl	1,00		
11.2	Provision e instalacion de luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	un	25,00		
11.3	Provision e instalacion de Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	un	1,00		
11.4	Provision e instalacion de Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	un	8,00		
11.5	Provision e instalacion de Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	un	2,00		
11.6	Provision e instalacion de Ventiladores de techo con caja metalica	un	3,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2.- PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py). VER ANEXO I