MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

COMPUTO Y PRESUPUESTO COMISARIA CARLOS A. LÓPEZ Km. 11

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

1	2	3	4	5	5	7
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO-UNIT	PRECIO TOTAL C/ IVA INCLUIDO
		Albañilería				
1	72131601-003	Cimiento	M3	16,80		
2	72131601-003	Nivelación	ML	34,00		
3	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	ML	114,00		
4	72131601-005	Mamposteria de Ladrillo Común	M2	50,00		
5	72131601-005	Mamposteria de Ladrillo Hueco	M2	262,00		
6	72131601-004	Encadenado de Hº Aº Superior	ML	114,00		
7	72131601-004	Hº Aº (Celda)	GL	1,00		
8	72131601-008	Revoque Interior - Exterior	M2	574,00		
		Piso				
9	72131601-009	Contrapiso Hº Pº	M2	121,00		
10	72131601-009	Carpeta	M2	121,00		
11	72131601-009	Piso Cerámico	M2	121,00		
		Techo				
12	72131601-007	Techo	M2	172,00		
13	72131601-007	Cielo Razo Machimbre de Pino	M2	121,00		
		Instalaciones				
14	72131601-011	Instalación Sanitaria	GL	1,00		
15	72131601-001	Instalación Eléctrica	GL	1,00		
		Aberturas				
16	72131601-010	Madera	GL	1,00		
17	72131601-010	Vidrios	GL	1,00		
18	72131601-010	Metálica	GL	1,00		
19	72131601-010	Canaleta 48 ml.	GL	1,00		
20	72131601-010	Bajadas 20 ml.	GL	1,00		
21	172131601-012	Pinturas	GL	1,00		
		Total				