Municipalidad de José Domingo Ocampos
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Caaguazú- Paraguay
Creado por Ley N° 1299/87
RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

RESTAURACION Y REPARACION DE AULAS

Nº	RUBROS	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Precio Total
	CAMBIO DE TECHO EN 2 AULAS				
1	Trabajos preliminares y movilización de obra	1	Gb		
2	Demolición de techo existente	180	m2		
3	Provisión y colocación de tejas españolas cerámicas	180	m2		
4	Reacondicionamiento de circuito eléctrico en techo	1	gb		
5	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo fluorescentes 3x40W en aulas	8	Un		
	REPARACIÓN DE PISO EN GALERIA POR HUNDIMIENTO				
6	Demolición completa de piso en galería	37,5	m2		
7	Relleno de tierra en galeria	11,25	m2		
8	Contrapiso de cascotes en galeria	37,5	m2		
9	Provisión y colocación de piso calcareo en galeria	37,5	m2		
10	Provisión y colocacion de zocalo calcáreo en galeria	14	ml		
	PINTURA GENERAL DEL BLOQUE				
11	Tratamiento de fisura en paredes con varilla tipo Z	50	ml		
12	Reposición de revoques y sellado de grietas	100	m2		
13	Lijado general para repintado	500	m2		
14	Pintura al latex color interior y exterior 2 manos	500	m2		
15	Limpieza final y retiro de escombros	1	Global		
				TOTAL	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Plano





Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)