**LLAMADO MOPC N° 97/2017**

**"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHÍA DE ASUNCIÓN" ID: 325005.**

**Asunción, 29 de setiembre de 2017**

**NOTA ACLARATORIA Nº 4**

***1. CONSULTA:*** *No se ha encontrado detalle de armadura de los ítems:*
- *"Piso de HºAº alisado mecánico con endurecedor superficial para bicisenda y cancha de tenis, espesor mínimo: 0.10 mts., antideslizante de acuerdo a detalle, fck=180 Kg/cM2"*
- *"Piso de HºAº alisado mecánico con endurecedor superficial para camitrote, espesor mínimo: 0.10 mts., antideslizante de acuerdo a detalle, fck=180 Kg/cM2"*

**RESPUESTA:** Ver respuesta 17, de la Aclaratoria Nº 3.

***2. CONSULTA:*** *Solicitamos detalle de "Pilotes D=0,40 m para fundación de alcantarillas de 2,5 X 2,5 m"*

**3. RESPUESTA:** Para los pilotes D= 0,40 m., el acero de refuerzo debe ser considerado 100 kg por m3 de hormigón y el costo del acero de refuerzo será solidario al ítem 6.4 "*Pilotes D=0,40 m para fundación de alcantarillas de 2,5 X 2,5 m" y deberán* ajustarse a las especificaciones técnicas, sección 3500.

***4. CONSULTA:*** *Solicitamos detalle en las especificaciones técnicas ni en los planos del ítem "Pilotes perforados para pilas y estribos" (sic)*

**RESPUESTA:** El oferente deberá ajustarse a los planos de detalles P1 al P11 y a la planilla de cantidades, del ítem 11, correspondientes a los Puentes, en donde se detallan los componentes estructurales con sus respectivas cuantías.

***5. CONSULTA:*** *No se ha encontrado detalles en las especificaciones técnicas, detalle de armadura del armado del Anfiteatro al aire Libre. (sic)*

**RESPUESTA:** Ver respuesta 5, de la Aclaratoria Nº 1

***6. CONSULTA:*** *Existen discrepancias entre las planillas de oferta expuestas tanto en el Pliego de Bases y Condiciones como en el portal del SICP. Favor aclarar a cuál de ellos debemos adecuarnos a la hora de presentar nuestra oferta. Específicamente en los ítems 9.5.11.4 Esmalte sintético sobre madera; 9.5.17.1 Alimentación de agua fría pvc ½; 11.1.5 Pilotes perforados de Hº Aº para alas; 18.6 Vigas de arriostramiento.*

**RESPUESTA:** No se encuentra discrepancia alguna en los ítems citados.

***7. CONSULTA:*** *En el ítem 11 Puentes, en la cantidad de acero que figura en este rubro ¿ya está incluido lo correspondiente a los pilotes?*

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC



Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

**RESPUESTA:** Para los pilotes, el acero de refuerzo debe ser considerado 100 kg por m3 de hormigón y el costo será solidario al ítem 11Puentes.

**8. *CONSULTA:*** *en el ítem 18 Anfiteatro, según la planilla el diámetro de los pilotes será de 40cm, en cambio en el plano de detalle aparece que el diámetro será de 60 cm. Favor aclarar cuál será el diámetro a ser realizado*

**RESPUESTA:** El oferente deberá ajustarse a lo establecido en la planilla de cantidades, ítem 18 Anfiteatro, en donde se detallan los componentes estructurales con sus respectivas cuantías.

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC



Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas