Municipalidad de José Domingo Ocampos

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Caaguazú- Paraguay

Creado por Ley N° 1299/87

RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

CODIGO DE CATALOGO 72131601-9987

CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN ESCUELA BASICA Nº 4257 SAN BLAS

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1	Preparación de la Obra				
	Replanteo	M2	7.6		
2	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M3	2.2		
3	Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	M3	0.54		
4	Muros de Nivelación h=0,30				
	De 0,30 armado con 4 Ø 6	M2	5.5		
5	Relleno y compactación	M3	1.5		
6	Aislación asfáltica de muros				
	De 0.15 horizontal	M2	8.23		
7	Muro de elevación				
	De 0.15 para revocar	M2	20.5		
	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	M2	35.6		
8	Techo				
	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	M2	17		
9	Revoques				
	Interior y exterior a una capa	M2	75		
10	Contrapiso de Ho de cascote	M2	16.6		
11	Piso				
	Tipo baldosa calcáreo	M2	16.6		
	Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	Ml	14		
12	Provisión y colocación de Aberturas de Maderas				
	De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	2		
	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	UN	3		
13	Provisión y Colocación de aberturas metálicas				
	Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40	UN	2		
14	Alfeizar de ventana				
	Mocheta de revoque en aberturas	ML	12.5		
15	Pintura				
	De paredes revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M2	40		
	De techo, maderamen y tejuelones al barníz	M2	17		
	De aberturas de madera c/ barniz	M2	8.5		
	Pintura exterior con silicona	M2	35.6		
	Balancines	UN	2		
16	Revestimientos				
	Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	M2	23		
17	Provisión e Instalación de artefactos eléctricos	Global	1		
18	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	Global	1		
19	Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50)	Global	1		
20	Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	Global	1		
21	Limpieza	M2	7.6		
	TOTAL GENERAL				

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

CODIGO DE CATALOGO 72131601-9987

CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN ESCUELA BASICA Nº 6643 CALLE ALEGRE

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1	Preparación de la Obra				
	Replanteo	M2	7.6		
2	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M3	2.2		
3	Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	M3	0.54		
4	Muros de Nivelación h=0,30				
	De 0,30 armado con 4 Ø 6	M2	5.5		
5	Relleno y compactación	M3	1.5		
6	Aislación asfáltica de muros				

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

	De 0.15 horizontal	M2	8.23		
7	Muro de elevación				
	De 0.15 para revocar	M2	20.5		
	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	M2	35.6		
8	Techo				
	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	M2	17		
9	Revoques				
	Interior y exterior a una capa	M2	75		
10	Contrapiso de Ho de cascote	M2	16.6		
11	Piso				
	Tipo baldosa calcáreo	M2	16.6		
	Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	Ml	14		
12	Provisión y colocación de Aberturas de Maderas				
	De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	2		
	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	UN	3		
13	Provisión y Colocación de aberturas metálicas				
	Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40	UN	2		
14	Alfeizar de ventana				
	Mocheta de revoque en aberturas	ML	12.5		
15	Pintura				
	De paredes revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M2	40		
	De techo, maderamen y tejuelones al barníz	M2	17		
	De aberturas de madera c/ barniz	M2	8.5		
	Pintura exterior con silicona	M2	35.5		
	Balancines	UN	2		
16	Revestimientos				
	Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	M2	23		
17	Provisión e Instalación de artefactos eléctricos	Global	1		
18	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	Global	1		
19	Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50)	Global	1		
20	Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	Global	1		
21	Limpieza	M2	7.6		
	TOTAL GENERAL				

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Plano





Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)







PLANTA CAMARA SEPTICA



DETALLE DE LOSA TAPA CAMARA SEPTICA

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)