1. Cantidad de los servicios y/o trabajos.

Se realizará el mantenimiento de treinta y tres (15) kilómetros; divididas en secciones, es decir partes, de los tramos camineros vecinales que unen las compañías del distrito, comprendidos entre las siguientes:

Localidad de Gral. José E. Díaz – Compañía Ybycu'i – Compañía Puerto Itá
Localidad de Gral. José E. Díaz – Compañía Campamento Cué
Compañía Loma Guazú – Compañía Loma'i
Compañía Loma Guazú – Compañía Loma Rincón
Compañía Loma Guazú – Velázquez Cué
Compañía Yuquerí – Compañía Puesto Torres

2. Especificación de los Rubros Requeridos.-

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CAMINEROS VECINALES COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)	Precio Total (IVA incluido si correspondiere)
1	**72131701-011**	**MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRAPLENADO**				
1.1		Nivelación de superficie de caminos para quitar materiales deslizantes.	km	15		
1.2		Nivelación profunda de caminos para eliminar baches y rodaduras.	km	15		
1.3		Eliminación de secciones fangosas con rellenado.	m3	360		
1.4		Levantamiento y regularización de caminos.	km	15		
1.5		Reposición de afirmado.	km	15		
1.6		Reconformación de la plataforma existente.	km	16		
1.7		Nivelación y conformación de caminos para mantener patrones de drenajes.	km	15		
1.8		Limpieza de canal debajo de los puentes, de tierra y vegetación.	un	15		
1.9		Cuneteadas de caminos.	km	15		
TOTAL OFERTA						