PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Total General
1	**72101703-003**	**Construcción de Muralla**	**Unidad Global**	**1**	

Nº	Trabajos a ajecutar	UNID	CANT	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	Excavación	m3	40		
1.2	Muro de nivelación ladrillo común 0,30	m3	62		
1.3	Zapatas de HºAº	m3	8		
1.4	Encadenado inferior 15x20	ml	326,2		
1.5	Pilar de HºAº 15x30	m3	6,3		
1.6	Pilar de HºAº 20x30	m3	1,5		
1.7	Envarillado a un metro de altura	ml	308,2		
1.8	Mampostería De ladrillo hueco 0,15 alt. 1,9 m visto	m2	292,79		
1.9	Revoque de pilares y encadenados	m2	265,92		
1.10	Pintura c/ siliona de mamposteria	m2	585,58		
1.11	Portón peatonal 1.5x2.2	m2	3,3		
1.12	Portón vehicular 4.00x2.2 correrizo	m2	8,8		
1.13	Pintura de portones	m2	24,2		
1.14	Limpieza final	gl	1		
TOTAL GENERAL					

PLANO

Plano

Por una cuestión técnica y por las dimensiones de los planos los planos están anexadas en el sistema y podrán ser bajados del www.dncp.gov.py en el icono de planos y planillas, asimismo, en la oficina de la UOC se otorgaran copias de las mismas sin costo para cualquier interesado que pueda solicitar.