Resumen General

Items	msl	ms²
Empedrado sin Cordón (7 ms)	1317,33	9221,31
Movimiento de suelo Normal		

REFERENCIAS

- Empedrado a Construir
- Empedrado Construido

Proyecto de Empedrado de la Calle

RECTA FORDI-Í

desde la Calle "Los Tungales" y la propiedad de Cristian Alcides Neher Lavall

Zona "Fordi-í km 8" - Colonia "Fordi-í"
Distrito de Bella Vista - Itapúa

Proyecto de Empedrado

Profesional: Top. Roberto Emhart - Reg. MOPC Nº 282

17 de enero de 2014

Profesional

Estacas	Cotas del Terreno	Cotas de la Razante	Diferencia
a	-4,22	-4,22	0,00
0	-5,13	-5,13	0,00
1	-6,11	-5,88	+0,23
2	-6,90	-6,62	+0,28
3	-7,58	-7,37	+0,21
4	-8,28	-8,12	+0,16
5	-8,95	-8,87	+0,08
6	-9,60	-9,61	+0,01
7	-10,32	-10,36	-0,04
8	-10,98	-11,11	-0,13
9	-11,75	-11,85	-0,10
10	-12,51	-12,44	+0,07
11	-12,45	-12,70	-0,25
12	-12,84	-12,95	-0,11
13	-13,39	-13,50	-0,11
14	-14,28	-14,20	+0,08
15	-15,15	-14,90	+0,25
16	-15,97	-15,6	+0,37
17	-16,30	-16,30	0,00
18	-16,87	-17,00	-0,13
19	-17,62	-17,70	-0,08
20	-18,38	-18,40	-0,02
21	-19,36	-19,29	+0,07
22	-20,66	-20,58	+0,08
23	-22,00	-22,05	-0,05
24	-23,43	-23,53	-0,10
25	-25,12	-25,19	-0,07
26	-27,49	-27,23	+0,25
27	-29,75	-29,47	+0,28
28	-31,20	-31,23	-0,03
29	-31,93	-32,07	-0,14
30	-32,35	-32,44	-0,09
31	-32,87	-32,81	+0,06
32	-33,36	-33,05	+0,31
33	-33,64	-33,60	+0,04
34	-34,06	-34,22	-0,16
35	-35,65	-35,78	-0,13
36	-37,05	-36,82 -37,23	+0,23
37	-37,46	-37,43	+0,18
38	-37,22	-37,06	+0,16
39	-36,93	-36,77	+0,16
40	-36,42	-36,42	0,00
41	-36,40	-36,40	0,00
42	-36,55	-36,40	+,15
43	-36,46	-36,07	+0,39
44	-34,72	-34,60	+0,12
45	-33,93	-33,59	+0,34
46	-31,81	-31,37	+0,44
47	-28,81	-28,96	-0,15
48	-26,12	-26,45	-0,33
49	-24,15	-24,14	+0,01
50	-22,84	-22,72	+0,12
51	-21,82	-21,62	+0,20
52	-20,46	-20,41	+0,05
53	-19,38	-19,27	+0,11
54	-18,49	-18,39	+0,10
55	-17,65	-17,54	+0,11
56	-16,74	-16,65	+0,09
57	-15,95	-15,80	+0,15