MUNICIPALIDAD DE CNEL.OVIEDO

REPARACIUON DE CAMINOS VECINALES

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VIAL

PLANILLA DE COMPUTOS METRICO

N°	RUBRO	Unidad	Cantidad
1	Const.de Canalización a cielo abierto	Metros cubicos	650
2	Cobertura con ripio	Metros cúbicos	1950
3	Relleno y compactacion en zona muy comprometida	Metros cúbicos	580
4	Provisión y colocación de tubos de H°A° de 80 cm	unidad	16
5	Desmonte de tierra no apto, talud y monticulos en las vias afectadas	Global	1
6	Cartel de Obra	Unidad	3
7	Limpieza final	Global	1

DIR.DE OBRAS

FISCALIZADOR