COMPUTO - BAÑOS AVDA. JAPÓN

PROYECTO: Sanitarios "Avda. Japón"

COMITENTE: Municipalidad de Encarnación

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Trabajos Preliminares:**		
1.1	Cartel de Obra	Un.	1,00
1.2	Excavacion	m³	30,08
1.3	Seguridad de Obra Perimetral	gl	1,00
2	**Estructuras y Fundaciones**		
2.2	vigas	m³	1,28
2.3	columnas	m³	0,55
2.4	zapatas	m³	0,75
2.5	Encadenado inferior	ml	37,05
3	**Mamposteria**		
3.1	Mamposteria de Nivelacion 0,30	m²	11,12
3.2	Mamposteria de Elevacion 0,15	m²	83,72
3.3	Canteros y Bancos	m²	7,02
4	**Techo y Aislación**		
4.1	Techo de Chapa Metalica acanalada prepintada sobre est. Met.	m²	43,00
4.2	Membrana Aislante aluminizada 1 cara e:6mm	m²	43,00
4.3	Cielorraso de PVC Blanco	m²	33,00
5	**Piso**		
5.1	Contrapiso e:10cm	m²	129,50
5.2	Carpeta de aislacion y nivelacion	m²	33,00
5.3	Aislacion Horizontal de piso	m²	33,00
5.4	Piso Ceramico de alto transito PEI4 de 0,5x0,5m	m²	33,00
5.5	Piso Exterior de Alisado Cementicio c/trat. antideslizante.	m²	96,50
6	**Instalaciones**		
6.1	Desagües primarios	gl	1
6.2	Desagües secundarios	gl	1
6.3	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	Un.	3
6.4	Provisión y colocación de registros cloacales	Un.	2
6.5	Provisión y colocación de cañerías de desagüe cloacal	gl	1
6.6	Provisión y colocación de registros pluviales	Un.	4
6.7	Provisión y colocación de cañerías de desagüe pluvial	ml.	22
6.8	Provisión y colocación de canaleta metalica de chapa N°26	ml.	14
6.9	bajada de 100ml con filtro	ml.	12
6.10	Cableado Gral. Electrico.	ml	45,00
6.11	Provisión y colocacion de Plafones tipo led circulares 18w	un	7,00
6.12	Provisión y colocación de luces tipo led adosadas circulares 9w	un	5,00
6.13	Provisión y colocación de luces exteriores tipo led 9w	un	4,00
6.14	Provisión y colocacion de Puntos	un	6,00
6.15	Provisión y colocacion de Tomas	un	6,00
6.16	Provisión y colocación de reflectores 250w con jaula p/ ext.	un	4,00
6.17	Provisión y colocación de Tablero General.	un	1,00
6.18	Europeas)	gl	1,00
7	**Revestimiento**		
7.1	Revoque grueso hidrofugado	m²	179,70
7.2	Revoque fino	m²	125,81
7.3	Revestimiento de piedra laja (1 a 2 cm de espesor)	m²	56,29
7.4	Pintura Interior con enduido	m²	62,91
7.5	Azulejos 15x15	m²	72,78

7.6	Zocalos	ml	42,70
8	**Artefactos Sanitarios**		
8.1	Divisorias de boxes de MDF tipo eucatex	m²	15
8.2	Lavatorios a pedestal	Un.	1
8.3	Lavabos para mesada de granito	Un.	5
8.4	Mesada de granito	ml	3,7
8.5	Mingitorios	Un.	4
8.6	Inodoros	Un.	6
8.7	Tapas de Inodoros	Un.	6
8.8	Mochila para Inodoros	Un.	6
8.9	Griferias	Un.	6
8.10	Llaves de Paso	Un.	6
8.11	Cambiador mesada de granito	Un.	1
8.12	Basureros	Un.	5
8.13	Expendedores de Jabón	Un.	5
8.14	Espejos de 0.80mx1.00m	Un.	7
8.15	Bebedero	Un.	3
8.16	Canilla de Patio	Un.	2
9	**Aberturas Varias**		
9.1	Puerta Metalica de Acceso a Sanitarios 0,90x2.10 Vaivén	un	2,00
9.2	Puerta Metalica de Acceso p/pers capac. dif 1,0x2.10 Vaivén	un	1,00
9.3	Puerta Metalica de Acceso deposito 0,9,0x2.10 Abatir	un	1,00
9.4	Puerta Metalica y MDF de Acceso boxes vaiven 0,7*1,7	un	5,00
9.5	Ventana Metalica proyectante 2,1x0.4	un	2,00
9.6	Ventana Metalica proyectante 1,1x0,4	un	6,00
10	**Carpinteria metalica**		
10.1	Parasol Metalico horizontal frente a acceso a sanitarios	m2	46,00
11	**Jardinería General**	**gl**	**1**
12	**Limpieza Final**	**gl**	**1**
13	**Instalacion piletas Feria Av. Japon**		
13.1	Instalacion de piletas, provision de agua y desague	un	6,00