PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: REMODELACIONES

UNICAN
Universidad Nacional de Canindeyú

	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	P. Total

REMODELACIÓN DEL LABORATORIO DE VETERINARIA - FILIAL CURUGUATY

1	**Albañileria**				
1.1	Revoque a dos capas (ladrillo visto)	78,00	m2	50.261	3.920.358
1.2	Piso de granito, pulido	205	m2	186.000	38.130.000
1.3	Zócalo de granito	115,72	ml	60.000	6.943.200
1.4	Piso de cerámica	65,00	m2	80.000	5.200.000
2	**Pintura**				
2.1	Pintura acrilica para exteriores con enduido	78,00	m2	52.679	4.108.962
2.3	Pintura al latex para interior	244,00	m2	35.000	8.540.000
3	**Trabajos finales**				
3.1	Limpieza final de obra	1,00	gl	650.000	550.000
	TOTAL				**67.392.520**

RESTAURACIÓN DE PISOS - AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS - SALTO DEL GUAIRÁ

1	**Albañileria**				
1.1	Restauración del techo del Salón Auditorio (5mx10m de chapa con soporte de hierro), trabajo de albañilería	1,00	gl	9.000.000	9.000.000
1.1	RESTAURACIÓN DE PISO DE GRANITO, PULIDA, ABRILLANTADO, SELLADO Y CRISTALIZADO DE PISO GRANITO RECOSTITUIDO (REBAJE, TRATAMIENTOS DE POROS, GRIETAS TAPADO DE JUNTAS VACIAS Y AFINADOS CON DIMANTES 100-200-400-800-1500, CON FLUOSILICATO DE MAGNÉSIO, SELLADOR R8 Y CRISTALIZADOR R2	2.900,0	m2	31.500	91.350.000
2	**Trabajos finales**				
2.1	Limpieza final de obra	1,00	gl	400.000	400.000
	TOTAL				**100.750.000**

Total	**168.142.520**

Son guaranies:

Ciento sesenta y ocho millones ciento cuarenta y dos mil quinientos veinte.-