**MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ**

**TERMINACION DE ESCUELA DE 2 AULAS**

ESCUELA 5228 MARIA AUXILIADORA - DISTRITO DE CARLOS A. LOPEZ

# PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN

## TERMINACION DE 2 AULAS Y CORREDOR

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Estructura de H° A° :** | | | | |
| 1.3.1 | Vigas y dado de H° A° | m3 | 1,50 | | |
| 1.3.2 | Encadenados de H° A° | m3 | 3,72 | | |
| **1.2** | **Techo :** | | | | |
| 1.9.1 | De tejas y tejuelones prensadas a maquina | m2 | 168,50 | | |
| 1.9.2 | Viga de madera y planchuela en galeria | gl. | 1,00 | | |
| **1.3** | **Revoques :** | | | | |
| 1.10.1 | De paredes interior y exterior a una capa | m2 | 128,10 | | |
| 1.10.2 | De viga cumbrera de H° A° | m2 | 18,10 | | |
| **1.4** | **Contrapiso de H° de cascotes** | | | | |
| 1.4.1 | Contrapiso de H° de cascotes | m2 | 115,00 | | |
| **1.5** | **Piso de baldosa calcarea** | | | | |
| 1.5.1 | Piso de baldosa calcarea | m2 | 115,00 | | |
| **1.6** | **Zocalo calcareo** | | | | |
| 1.6.1 | Zocalo calcareo | ml | 67,00 | | |
| **1.7** | **Aberturas de madera :** | | | | |
| 1.7.1 | Puerta madera de 1,20 x 2,10 | un. | 2,00 | | |
| **1.8** | **Aberturas metálicas :** | | | | |
| 1.8.1 | Ventanas tipo balancines | m2 | 13,68 | | |
| **1.9** | **Alfeizar de ventanas :** | | | | |
| 1.9.1 | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ml | 10,00 | | |
| **1.10** | **Pinturas :** | | | | |
| 1.10.1 | De paredes a la cal | m2 | 128,10 | | |
| 1.10.2 | De pilares vistos con antimoho incoloro | m2 | 20,00 | | |
| 1.10.3 | De viga cumbrera a la cal | m2 | 18,10 | | |
| 1.10.4 | De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 13,68 | | |
| 1.10.5 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | m2 | 174,60 | | |
| 1.10.6 | De maderamen y tejuelones con barniz | m2 | 168,50 | | |
| 1.10.7 | De abertura de madera con barniz | m2 | 11,00 | | |
| **1.11** | **Vidrios dobles** | | | | |
| 1.11.1 | Vidrios dobles | m2 | 13,68 | | |
| **1.12** | **Desague Pluvial** | | | | |
| 1.12.1 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | ml | 43,50 | | |
| **1.13** | **Instalación eléctrica** | | | | |
| 1.13.1 | Instalación eléctrica | gl. | 1,00 | | |
| **1.14** | **Artefactos electricos** | | | | |
| 1.14.1 | Artefactos electricos | gl. | 1,00 | | |
| **1.15** | **Limpieza final** | | | | |
| 1.15.1 | Limpieza final | m2 | 120,00 | | |
| **TOTAL COSTO AULAS** | | | | | **0** |