COMPUTOS CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PLAZA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO.

Item	Codigo de Catalogo	Descripciones	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
		Trabajos Preliminares				
1	72131601-002	Replanteo, Marcacion y Nivelación	global	1		
2	82101502-007	Cartel de Obra	unidad	1		
3	72131601-002	Relleno y compactación mecánica con tierra gorda	m3	3500		-
		Camineros				
4	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	3500		
5	72131601-004	Base de hormigon para canto rodado	m2	3900		
6	72131601-005	Canto rodado cargado in situ	m2	3900		-
		Cancha Multiuso				
7	72131601-004	Hormigón Armado. Base para cancha esp. 12cm	m2	760		
8	72131601-009	Alisada con terminación tipo helicóptero	m2	760		
9	72131601-010	Arcos metálicos de 3m. x 2m.	unidad	2		
10	72131601-004	Postes de hormigón de 9 mts.	unidad	4		
11	72131601-001	Instalación lumínica, focos de 400watt con su reactor, incluye cableado	unidad	4		
12	72131601-001	Tablero general para llaves de comando	unidad	1		-
		Cantina				
13	72131601-004	Estructura de H° A°	m3	2		
14	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillo hueco	m2	72		
15	72131601-009	Contrapiso de cascotes y carpeta	m2	25		
16	72131601-009	Piso	m2	25		
17	72131601-009	Zócalo	ml	14,5		
18	72131601-008	Revoque de pared	m2	225		
19	72131601-001	Instalacion electrica	global	1		
20	72131601-011	Instalacion sanitaria	global	1		
21	72131601-011	Instalacion cloacal	global	1		
22	72131601-010	Colocacion de puertas de 0.90 x 2.10 con marcos	unidad	3		
23	72131601-012	Pintura de pared al latex	m2	225		
24	72131601-012	Pintura de aberturas	unidad	3		-
		Baños Sexados				
25	72131601-004	Estructura de H° A°	m3	2,5		
26	72131601-005	Mamposteria de elevación de ladrillo hueco	m2	76		
27	72131601-009	Contrapiso de cascotes y carpeta	global	28		
28	72131601-009	Piso	m2	28		
29	72131601-008	Revoque de pared	m2	147		
30	72131601-001	Instalacion eléctrica	global	1		
31	72131601-011	Instalacion sanitaria	global	1		
32	72131601-011	Instalación cloacal	global	1		
33	72131601-009	Revestido de paredes interiores con azulejos	m2	85		
34	72131601-010	Colocacion de puertas metálicas de 0.90m x 2.10m	unidad	2		
35	72131601-011	Colocacion de artefactos sanitarios	global	12		
36	72131601-009	Mesada de granito con bachas.	m2	2,35		
37	72131601-012	Pintura de pared al latex	m2	72		
38	72131601-012	Pintura de aberturas	unidad	2		-
		Fuente				
39	72131601-004	Estructura de H° A°	m2	1		
40	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillo común	m2	27		
41	72131601-009	Revestido de paredes interiores con azulejos	m2	65		
42	72131601-001	Instalacion eléctrica	global	1		
43	72131601-011	Intalación sanitaria	global	1		
44	72131601-011	Instalación de Motobomba	global	1		-
		Arenero				
45	72131601-005	Cordones de ladrillo común de 0.30m	m2	65		
46	72131601-002	Relleno con arena lavada	m3	415		-
		Complementarios				
47	72131601-004	Bancos de estructura de H°A°	unidad	20		
48	72131601-001	Iluminación (Faroles con pedestal alto) con registro y cableado subterrán	unidad	35		
49	72131601-002	Equipamiento para juego de niños	global	1		
50	72131601-011	Porta basura tipo metálico	unidad	25		
51	72131601-011	Desague pluvial. Incluye rejillas de 50cm x 50cm	global	1		
52	72131601-013	Limpieza final	global	1		-
		Precio Total				