MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

PRESUPUESTO

OBRA: SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 1 VARONES

SECTOR BAÑO GRAL

		Código				
No.	**RUBROS**	Catálogo	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
	BAÑO GENERAL	72131601-011				
1	**Demoliciones varias**					
	a- Revoque					
	de asiento de azulejos. H:2.10 mts		m2	80.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 15x15		m2	80.00		
	Terminacion de azulejos		ml	40.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	36.00		
	d-Contrapiso					
	de cascotes		m2	36.00		
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada		m2	36.00		
	g-Retiro de cañerias					
	de agua y desague cloacal		ml	101.00		
	h-Retiro de artefactos sanitarios					
	Retiro de imodoros,lavamanos y mingitorios		unid	9.00		
	i-Retiro de artefactos electricos					
	Equipos de florescentes,duchas		unid	6.00		
	j-Retiro de aberturas de madera		unid	6.00		
	Puertas de 0.60 x 2.10					
	h-Retiro de Mesada c/bacha granitica de lavar		unid	3.00		
	i-Retiro de mesada de mamposteria recubierta c/ azu-		unid	1.00		
	lejos					
2	**Mamposteria**					
	a-De nivelacion.Area duchas.construccion nueva		m2	2.00		
	de 0.30cms. De ancho c/cemento tipo 1					
	b-De elevacion		m2	8.00		
	De pared de 0.15 c/ladrillo comun y cemento tipo 1					
	h:2.10 mts					
3	**Aislacion**					
	De nivelacion.Area duchas.construccion nueva		m2	2.00		
	de 0.30cms. De ancho c/cemento tipo 1					
4	**Reboque**					
	a-De pared de 0.15 en area duchas		m2	30.00		
	b-fino de asiento de azulejos. H:2.10 mts		m2	80.00		
5	**Contrapiso**					
	De 20 cms		m2	36.00		
6	**Carpeta**					
	alisada p/piso ceramico		m2	36.00		
7	**Piso**					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sshh		m2	36.00		
8	**Revestido**					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	80.00		
	similar al existente		m2			
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	40.00		

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

9	**Aberturas de madera**					
	1-Colocacion de puertas existentes de 0.60x2.10		unid	6.00		
	c/pasadores y tiradores de abrir tipo vaiven					
	2-Provision y coloc. De puerta placa de cedro y marco		unid	4.00		
	de ybyrapyta de 0.60x2.10 c/pasadores y tiradores					

	tipo vaiven.Area duchas					
10	**Instalacion de plomeria-**					
	10-1 Entrada de Agua principal		ml	53.00		
	35 mts Caño de 1" c/llave de paso de 1" FV y acce-					
	sorios					
	18 mts.Caño PVC roscable p/ entrada de agua de 3/4",					
	y accesorios,1 llave de paso de 3/4" c/campana. FV					
	10-2 Agua Corriente interna		ml	18.00		
	Caño de 1/2 PVC roscable y sus accesorios:					
	codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans-					
	posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2,					
	alma doble,tapon,7llave de paso c/campana FV de 3/4"					
	4 llave de paso de 1/2" c/campana FV,union doble					
	10-3 Desague					
	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		ml	30.00		
	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45					
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100					
	ramal Y de 100x50,bajada p/cisterna de embutir,buje					
	de 50x40, goma de 100 y 50, 15 unidad de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 15x15 redondo,6 sifon aereo					
	Nº13, 5 prolongador p/caja sifonada					
	10-4 Registro					
	Registro cloacal de 40x40x40		unid	1.00		
	Conectado con el registro de 60x60 nuevo por caños		ml	1.00		
	de 4" con sus accesorios.max. 12 mts					
	Registro cloacal de 60x60x50		unid	1.00		
	Conectado con el registro de 60x60 existente por caños		ml	12.00		
	de 6"c/sus accerios.max. 12 mts					
11	**Provision y colocacion de:**					
	1-Artefactos sanitarios					
	a-Mingitorio mediano de porcelana y pulsador de agua		unid	3.00		
	FV c/ sopapa					
	b-Inodoro blanco de porcelana c/cisterna alta tipo cipla		global	6.00		
	y tapa plastica					
	2-Pileta					
	Mesada de Mamposteria y pilastra recubierta de azu--		unid	1.00		
	lejos blancos de 15x15 c/ 2 bacha de Acero Inoxidable					
	y canilla FV de 1/2 fijo					
12	**Instalacion Electrica**					
	Artefactos fluorescentes de 1x40 wats		unid	10.00		
	Artefactos fluorescentes de 2x40 wats		unid	1.00		
	Ducha electrica c/brazo		unid	4.00		
	Ducto - Cableado - Tomas		unid	1.00		
13	**Pintura**					
	a)Pared interior al agua c/enduido		m2	160.00		
	b)Abertura de madera sintetica		m2	24.00		
	c)Abertura metalica sintetica		m2	3.00		

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

14	**Limpieza final de obra**		global	1.00		
	TOTAL PRESUPUESTO					
	SON GUARANIES:					