PLANOS DE LA OBRA





FACHADA PRINCIPAL



PLANTA ARQUITECTONICA

PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS

Descripción de Tareas	***Unidad***	***Cantidad***
Trabajos preliminares:		
Cartel de obra	gl	1,00
Vallado de protecciòn con chapa galvanizada y puntales de madera; h= 2,00m	ml	120,00
Obrador y sanitarios	gl	1,00
Marcaciòn y replanteo	m2	302,00
Alquiler de contenedores para retiro de escombros	un	13,00
Flete	km	13,00
Reparaciòn de techo:		
Remociòn total y reposiciòn	m2	302,00
Reparaciòn de revoques	m2	448,00
Reparaciòn de fisura de muros	ml	124,00
Reparaciòn de pisos	m2	159,00
Sustituciòn de pilares en galerìa 0,45x0,45	ml	27,00
Reparaciòn de total de la instalaciòn elèctrica y artefactos elèctricos	gl	1,00
Pintura en general:		
De techos	m2	302,00
De paredes	m2	957,60
De aberturas	gl	1,00
Limpieza final de obra	gl	1,00