CONTRATACION DIRECTA N° 03/2017 - ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA ID N° 331966.-

ADENDA 01/17

POR LA PRESENTE SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS LA MODIFICACION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, POR LA CUAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. MODELO DE CONTRATO – PUNTO 3

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 331966

2. ANEXO B – DATOS DE LA CONTRATACION -PUNTO 3

1. **El identificador del llamado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (ID) es:** 331966.

3. ANEXO C – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS – PUNTO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	*Descripción*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*
1	CAMARAS DE VIGILANCIA	***UNIDAD***	12

Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas:

- Se deberán instalar 4 cámaras HD interno y 2 cámaras giratoria de 360º, deberá de contener un DVR de 16 entradas y un monitor de 19", se deberá de proveer un UPS de 2000W (110/220) conforme especificaciones técnicas:
- 1 (uno) DVR 16 Canales: Con salida HDMI 16 canales FULL HD1 en tiempo real
- Control para PTZ velocidad de cuadros ajustables
- Funciones de Red: Visualización remota Múltiples modos de grabación y alarmas
- Garantía por escrito por un año de los bienes y un año de la instalación.
- Sistema Operativo: Linux, Sistemas PAL / NTSC 480 FPS en CIF, HD1
- Modos de Grabación: Continuado / Programado / Detección de Movimiento
- Duración de Videos Ajustables: 15/ 30/ 45/ 60 minutos
- Interface HDD: 2 X SATA sin límite de capacidad
- Interface de Red: RJ45, 10 Mb/100Mb
- Protocolos de Red: TCP/IP, UDP, DHCP, DNNS, PPPOE

MUNICIPALIDAD DE MCAL. ESTIGARRIBIA • UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES • Chaco Paraguayo

- Visualización de Grabaciones: Normal/ Adelantar/Retroceder/Cuadro por Cuadro
- Control de PTZ mediante RS – 485/ Soporta Pelco P - Pelco D
- Humedad: 10% / 90%
- Dimensiones: 431*395*73mm aproximadamente.
- Soporte: Hasta 5 usuarios conectados simultáneamente desde la red.
- Búsqueda de Grabación: Hora/Fecha o Eventos
- Monitor de 19"
- Un disco de 4 TB
- Back Up externo de 4T de 3.5" usb
- Ups de 2.000 Va
- Un rack de pared de 6U
- 4 cajas de cables UTP cat 5e
- 3 Fuente de Alimentación: Metálica de 12 volt 30 amp
- 16 fichas para conexión a 12 V.
- 6 video balun
- 16 cajas plásticas 100 X 100
- 250 mts de cable canal de 1" X 1"
- 4 (cuatro) CÁMARAS 128 X 720 1MP, 1/3" CMOS, 3.6 MM, EXTERIOR – IP66 IR 20 M, PLASTICO, ESCANEO PROGRESIVO, ICR – BLC – DNR – OSD.
- 2 CÁMARAS GIRATORIAS 360°, RESOLUCION 1 MEGAPIXEL 120H X 720 V, ALCANCE INFRARROJO 120 METROS.

Observaciones: Los precios deben contemplar:
- Materiales necesarios para la instalación (fichas, adaptadores, etc.)
- La instalación estará a cargo DEL PROVEEDOR
- Cualquier componente necesario para la instalación y que no se mencione.
- Todos los equipos deberán ser nuevos.

- Garantía por escrito por 12 meses de los bienes.

EL GASTO DEL TRANSPORTE O FLETE CORRE POR CUENTA DEL PROVEEDOR

Observación:
Las características y funciones de los bienes deben de cumplir mínimamente con lo requerido, pudiendo ser de mayor capacidad.

MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, 01 DE JUNIO DEL 2017

Anibal Lovera Villalba
ENCARGADO DE U.O.C.