Asunción, 01 de diciembre de 2016

Adenda N° 01

Contratación Directa N° 42
"Mantenimiento de Circuito Cerrado de Televisión"
ID N°*301.549.*

Donde dice:

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

LOTE 1 Mantenimiento y Reparación de Circuito Cerrado de Televisión				
Sub Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
1	83111802-001	Mantenimiento Preventivo	Unidad	1
2	83111802-001	Cambio de cámara de 1300 TVL 4.8 infrarrojo modelo para interior	Unidad	1
3	83111802-001	Cambio de cámara 1300TVL 4.8 con infrarrojo modelo para exterior	Unidad	1
4	83111802-001	Cambio de Video Valum hasta 1500 metros	Unidad	1
5	83111802-001	Reparación de Cámaras	Unidad	1
6	83111802-001	Cambio de conector de fuente	Unidad	1
7	83111802-001	Cambio de disco duro de 2 teras	Unidad	1
8	83111802-001	Cambio de fuente de energía de 15 Amper con bornera	Unidad	1
9	83111802-001	Cambio de DVR de 4 canales	Unidad	1
10	83111802-001	Cambio de DVR de 8 canales	Unidad	1
11	83111802-001	Cambio de DVR de 16 canales	Unidad	1
12	83111802-001	Cambio de DVR de 24 canales	Unidad	1
13	83111802-001	Cambio de caja de conexión 10 x 20	Unidad	1
14	83111802-001	Cambio de cable UTP categoría 5	Metro Lineal	1
15	83111802-001	Cambio de cable coaxial RG9	Metro	1

			Lineal	
16	83111802-001	Cambio de conectores RG9	Unidad	1
17	83111802-001	Traslado de Cámaras hasta 30 metros	Unidad	1
18	83111802-001	Reparación de TV Monitor 32 pulgadas	Unidad	1
19	83111802-001	Cambio de Monitor de 32 pulgadas	Unidad	1
20	83111802-001	Cambio de UPS de 1000 Amper	Unidad	1
21	83111802-001	Configuración y conexión de DVR al sistema ya existente de red para monitoreo interno y externo	Unidad	1

Observaciones: *cuando se realice un cambio del DVR, se debe mantener la marca de la misma en todas las provisiones, a fin de que la administración sea centralizada y compatible con el software de monitoreo.*
**Los DVR son de la marca "Visualalarma" y las cámaras son de la marca "Visualalarma" y la marca "Hikvision".*
**El Mantenimiento Preventivo consiste: en verificar el sistema de cámara y cableado, limpieza de lente de cámara, Back de disco duro de 1TB y 2TB, administración del sistema Red, verificación de conectores de 12 vol y balun con cambio según necesidad, verificación de LED de cámara infrarroja de direccionamiento de cámara según necesidad.*

Infraestructura:

1. La contratista debe presentar los servicios con personal técnico especializado para solucionar los defectos que puedan incurrir los equipos.
2. La contratista debe comprometerse a sustituir a su personal, cuando comprobadamente, este no cumple con los objetivos de su función.
3. La empresa debe contar con 1 (uno) personal técnico designado al servicio del MRE, en el horario de 07:00 a 19:00hs.

2. Plan de Entregas

La prestación de los servicios se hará en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un plazo no mayor a los 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio emitida por la Administradora del Contrato.Para tal efecto, se deberá coordinar y notificar 48hs. antes de la prestación de los servicios con la Dirección Administrativa (Presidente Franco y O´Leary, Edificio Patria. 3° Piso). Teléfono: 4148864.
La ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre del año 2017.

Se estima que la ejecución presupuestaria sea de la siguiente manera: 30% sea ejecutado en el presente ejercicio fiscal, y el 70% para el ejercicio fiscal 2017.
Esto es una estimación, variable de acuerdo a la necesidad institucional.

Debe decir:

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

LOTE 1 Mantenimiento y Reparación de Circuito Cerrado de Televisión				
Sub Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
1	83111802-001	Mantenimiento Preventivo	Unidad	1
2	83111802-001	Cambio de cámara de 1300 TVL 4.8 infrarrojo modelo para interior	Unidad	1
3	83111802-001	Cambio de cámara 1300TVL 4.8 con infrarrojo modelo para exterior	Unidad	1
4	83111802-001	Cambio de Video Valum hasta 1500 metros	Unidad	1
5	83111802-001	Reparación de Cámaras	Unidad	1
6	83111802-001	Cambio de conector de fuente	Unidad	1
7	83111802-001	Cambio de disco duro de 2 teras	Unidad	1
8	83111802-001	Cambio de fuente de energía de 15 Amper con bornera	Unidad	1
9	83111802-001	Cambio de DVR de 4 canales	Unidad	1
10	83111802-001	Cambio de DVR de 8 canales	Unidad	1
11	83111802-001	Cambio de DVR de 16 canales	Unidad	1
12	83111802-001	Cambio de DVR de 24 canales	Unidad	1
13	83111802-001	Cambio de caja de conexión 10 x 20	Unidad	1
14	83111802-001	Cambio de cable UTP categoría 5	Metro Lineal	1
15	83111802-001	Cambio de cable coaxial RG9	Metro Lineal	1
16	83111802-001	Cambio de conectores RG9	Unidad	1
17	83111802-001	Traslado de Cámaras hasta 30 metros	Unidad	1
18	83111802-001	Reparación de TV Monitor 32 pulgadas	Unidad	1
19	83111802-001	Cambio de Monitor de 32 pulgadas	Unidad	1
20	83111802-001	Cambio de UPS de 1000 Amper	Unidad	1
21	83111802-001	Configuración y conexión de DVR al sistema ya existente de red para monitoreo interno y externo	Unidad	1

Observaciones: *cuando se realice un cambio del DVR, se debe tratar de mantener la marca de la misma en todas las provisiones, a fin de que la administración sea centralizada y compatible*

con el software de monitoreo. De no ser posible mantener la marca, se podrá cambiar, siempre y cuando posean las mismas características o superior.
**Los DVR son de la marca "Visualalarma" y las cámaras son de la marca "Visualalarma" y la marca "Hikvision".*
**El Mantenimiento Preventivo consiste: en verificar el sistema de cámara y cableado, limpieza de lente de cámara, Back de disco duro de 1TB y 2TB, administración del sistema Red, verificación de conectores de 12 vol y balun con cambio según necesidad, verificación de LED de cámara infrarroja de direccionamiento de cámara según necesidad.*
** Los equipos están distribuidos de la siguiente manera: Edificio Asubank: 1 DVR de 24 con 24 cámaras. Benigno Lopez: DVR de 16 con 16 cámaras Jose Falcón: DVR de 16 con 8 cámaras Suministros: DVR de 8 con 7 cámaras Deposito: DVR de 16 con 8 cámaras. Legalizaciones DVR de 16 con 16 cámaras.*

Infraestructura:

1. La contratista debe presentar los servicios con personal técnico especializado para solucionar los defectos que puedan incurrir los equipos.
2. La contratista debe comprometerse a sustituir a su personal, cuando comprobadamente, este no cumple con los objetivos de su función.
3. La empresa debe contar con 1 (uno) personal técnico designado al servicio del MRE, que deberá hacer oficina permanente en el Departamento de Mantenimiento en el horario de 07:00 a 19:00hs.

2. Plan de Entregas

La prestación de los servicios se hará en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un plazo no mayor a los 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio emitida por la Administradora del Contrato.Para tal efecto, se deberá coordinar y notificar 48hs. antes de la prestación de los servicios con la Dirección Administrativa (Presidente Franco y O´Leary, Edificio Patria. 3° Piso). Teléfono: 4148864.
La ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre del año 2017.

Se estima que la ejecución presupuestaria sea de la siguiente manera: 30% sea ejecutado en el presente ejercicio fiscal, y el 70% para el ejercicio fiscal 2017.
Esto es una estimación, variable de acuerdo a la necesidad institucional

FECHA TOPE DE CONSULTA: **05/12/2016 – Hasta las 13:00hs**

FECHA DE ENTREGA DE OFERTAS: **09/12/2016– Hasta las 14:00 hs.**

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: **09/12/2016– A las 14:10 hs.**

Abg. Rodrigo Irala Jara
Director de la Unidad Operativa de Contrataciones