**República del Paraguay**
**Municipalidad de Coronel José Félix Bogado**
***Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175***
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel José Félix Bogado, 17 de marzo del 2021.

Señores
**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA**
**DE LA CONSTRUCCION REGIONAL ALTO PARANA**
Presente

**REF.: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE OBRA PARA LA "REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE UN PABELLÓN DE TRES AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL CURUÑAI." CON ID N°389.344**

Me dirijo a usted/es, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado, denominado **REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE UN PABELLÓN DE TRES AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL CURUÑAI, CON ID N°389.344,** en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado, así mismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico. Se adjunta planilla de computo métrico de la obra.

Sin otro en particular, saludándole atentamente.

**Sr. Carlos A. Bareiro**
**Departamento de U.O.C.**

**Arq. Silvio Manuel Rolón Cáceres**
**Presidente C.A.P.A.C.O – R.A.P.**

RECIBIDO POR: _____ _____
Firma Aclaración de Firmas

FECHA: 17/03/21

# CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIóN

## REGIONAL ALTO PARANÁ

| Reparacion de Infraestructura de 3 Aulas en el Colegio Nacional Curuñai. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Items** | **Codigo de catalogo** | **Descripcion** | **U.M** | **Cant.** | **Precio U.** | **Precio T.** |
| 1 | 82101502-004 | Cartel de obra | uni | 1 | 1.010.625 | 1.010.625 |
| 2 | 72101601-001 | Desmonte y desalijo de tejas francesas. | m2 | 246,75 | 15.000 | 3.701.250 |
| 3 | 72131601-004 | Encadenado de HºAº de 0,15 x0,25 sobre pared trasero. | m3 | 1,1 | 1.990.000 | 2.189.000 |
| 4 | 72131601-004 | Columnas de HºAº de 0,25 x 0,25 con base de 0,60 x0,60 x0,15 a la vista. | m2 | 2 | 2.100.000 | 4.200.000 |
| 5 | 72131601-004 | Viga de HºAº de 0,15 x 0,25 sobre columnas a la vista. | m3 | 0,97 | 2.200.000 | 2.134.000 |
| 6 | 72131601-004 | Viga de metal de perfiles según detalles. | ml | 25,65 | 110.000 | 2.821.500 |
| 7 | 72101601-001 | Techo de chapa prepintada trapezoidal termoacustico de 50mm sobre estructura metalica de perfiles según detalles de corte. | m2 | 246,75 | 295.000 | 72.791.250 |
| 8 | 72101607-001 | Reparacion de Fisuras de revoque y revoque bajo techo. | un | 1 | 346.000 | 346.000 |
| 9 | 72101607-007 | Pared de ladrillos huecos . | m2 | 7,92 | 72.000 | 570.240 |
| 10 | 72101607-006 | Revoque de pared de puerta. | m2 | 15,84 | 28.000 | 443.520 |
| 11 | 72101704-001 | Losa de HºAº de 0,08 cm de espesor sobre aberturas revocadas. | m2 | 3,96 | 199.000 | 788.040 |
| 12 | 72102905-001 | Desmonte compactacion de suelo reparacion de piso de mosaico calcareo en el aula. | m2 | 8 | 81.000 | 648.000 |
| 13 | 72102602-008 | Marco 0,15 y puerta de 0,90 x 2,10 de chapa doblada herrajes. | un | 3 | 580.000 | 1.740.000 |
| 14 | 72131601-009 | Limpieza y piso de hºsº para pista de formacion y camineros de acceso de 8cm de espesor dosaje 1:3:3. | m2 | 299,68 | 72.000 | 21.576.960 |
| 15 | 72101603-002 | Canaleta de chapa y bajada N°24. | ml | 76,5 | 68.000 | 5.202.000 |
| 16 | 72102201-003 | Instalacion de Tablero TG DE 32 Amp. | un | 1 | 240.000 | 240.000 |
| 17 | 72102201-003 | Instalacion de Tablero TG DE 25 Amp. Con barrera de fase y neutro | un | 3 | 392.500 | 1.177.500 |
| 18 | 72102201-003 | Instalacion de los Tableros de comando de ventiladores TCV. | un | 6 | 85.000 | 510.000 |
| 19 | 72102201-003 | Instalacion de los Tableros de comando de luces y tomas. TCTL. | un | 18 | 88.000 | 1.584.000 |
| 20 | 72102201-003 | Instalacion de los tableros de comando de acondicionador de aire TCAA. | un | 6 | 92.000 | 552.000 |
| 21 | 72102201-003 | Alimentacion de circuitos de iluminacion con interruptor automatico. | un | 7 | 45.000 | 315.000 |
| 22 | 72102201-003 | Alimentacion de circuitos de luces. | un | 18 | 92.000 | 1.656.000 |
| 23 | 72102201-003 | Alimentacion de circuitos de tomas. | un | 27 | 92.000 | 2.484.000 |
| 24 | 72102201-003 | Alimentacion de circuitos de ventiladores. | un | 6 | 92.000 | 552.000 |
| 25 | 72102201-003 | Alimentacion de circuitos para aire acondicionado. | un | 6 | 145.000 | 870.000 |
| 26 | 72102201-003 | Alimentacion de circuitos de tomas computadoras. | un | 6 | 118.000 | 708.000 |

Camara Paraguaya de la Industria de Construccion Regional Alto Paraná

SILVIO ROLÓN
Arquitecto
Reg N° 2041

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 72102201-003 | Artefactos de iluminacion led de 24 amp. | un | 18 | 165.000 | 2.970.000 |
| 28 | 72102201-003 | Artefactos placas led 18wat c/fotocelula en galeria. | un | 7 | 110.000 | 770.000 |
| 29 | 72102201-003 | Instalacion de cableado y bases para aire acondicionado | un | 6 | 876.933 | 5.261.598 |
| 30 | 72102201-003 | Instalacion de ventilador de techo | un | 6 | 58.400 | 350.400 |
| 31 | 72131601-012 | Pinturas de tirantes y correas metalicos con anticorrosivos y pintura sintetico. | m2 | 246,75 | 18.000 | 4.441.500 |
| 32 | 72131601-012 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica. | ml | 84,6 | 23.500 | 1.988.100 |
| 33 | 40101609-001 | Ventilador de techo de 56" | UNI | 6 | 616.794 | 3.700.764 |
| 34 | 40101701-002 | Aire acondicionado de 12000 BTU | uni | 6 | 2.606.201 | 15.637.206 |
| **Total** | | | | | | 165.930.453 |

Camara Paraguaya de la Industria de Construccion
Regional Alto Paraná

**Arq. Silvio Manuel Rolón Cáceres**
**Presidente C.A.P.A.C.O - R.A.P.**

**SILVIO ROLÓN**
Arquitecto
Reg N° 2041