CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/11
Servicio de Reparación de la acometida eléctrica principal del Edifcio C-3
ID 221104

ADDENDUM Nº 3

- **En el Anexo 1: Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de contratación directa:**

En el numeral 17:

Donde dice:

Capacidad Financiera:

a) Presentar copias de balances de los últimos dos ejercicios anteriores.

Debe decir:

Capacidad Financiera:

b) No aplica.

- **En el Anexo 2: Formulario de carta/oferta:**

Reemplazar la planilla de precios del Anexo 2, Formulario de Carta/Oferta, por la siguiente planilla:

ITEM	COD. CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO MENSUAL IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
Servicio de Reparación de la acometida eléctrica principal del Edificio C-3, que incluye:							
1	72102201-014	Provisión y Sustitución de Banco de Capacitores 50 KVAr, trifásico, c/ Regulador Automático en 5 etapas, en cabina metálica tipo intemperie	un		1		
2	72102201-001	Servicio de Mantenimiento General de Transformador de 500 kVA	un		1		
TOTAL							

▫ En el Anexo 3: Especificaciones técnicas:

Donde dice:

1. **INSTALACION ALIMENTADOR PRINCIPAL, TRAMO: INTERRUPTOR GENERAL EN PD - TABLERO GENERAL EN SUBSUELO. Cod. Catal:** 72102201-016

a. La instalación del alimentador se debe realizar con Conductor de Cu, formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 2, de 2 x (3 x 185) mm2 + 1 x 185 mm2 de sección, aislación 0,6/1 KV, XLPE (polietileno reticulado), doble terna para las fases y simple para el neutro.

b. Para el tendido de los conductores se utilizarán bandejas perforadas ó tipo escalera, construidos en material de chapa de acero laminado en caliente, doble decapado, de 1,5 mm de espesor y 400 mm de ancho, como mínimo, soportados convenientemente con soportes especiales, (tarugos metálicos) a la losa y a las paredes según el caso.

2. **INSTALACION BANCO DE CAPACITORES, UBICACIÓN: ADOSADO AL TABLERO GENERAL, EN SUBSUELO. Cod. Catal:** 72102201-014

La alimentación del Banco de Capacitores se realizará desde la Barra principal del TG, con conductores de Cu, aislación 0,6/1 KV, XLPE, de 3x(1x25)+1x16 mm^2 ó tetrafilar, 4x35 mm^2.

Deberá ser proveído un Banco de Capacitores de 50 KVAR, con regulador automático, con 4 etapas de 10 kVAR c/u, más una etapa fija de 10 KVAR. Será instalado en sitio del TG. El Banco deberá contar básicamente, con los sgtes:

- *Tablero metálico (en soporte de estructura metálica, perfil L 2" x 2", adosado a la pared).*
- *Interruptor de corte general, 125 Amperes.*
- *Protección de condensadores con fusibles tipo NH*
- *Protección de comandos con fusibles tipo neozed*
- *Condensadores en Bloques cambiables.*
- *Etapa fija 10 KVAR*
- *4 etapas de 10 KVAR Automáticos.*
- *Controlador Automático de Compensación de Energía Reactiva por Etapas.*
- *Contactores debidamente dimensionados para cada etapa, especiales para condensadores.*
- *Conexión con cable adecuadamente dimensionado.*

3. **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA. UBICACIÓN: EN PD SUBSUELO. Cod. Catal:** 72102201-001

Se deberán efectuar los siguientes trabajos:

- *Desencubado y ajustes de la parte activa y el conmutador.*
- *Filtrado y desgasificado del aceite, control del nivel óptimo. Adición de aceite faltante.*
- *Sustitución de las juntas (MT-BT).*
- *Medición de rigidez dieléctrica del aceite.*
- *Comprobación de la Relación de Transformación.*
- *Revisión de aisladores y conectores.*
- *Secado en horno de la parte activa.*
- *Sustitución de silicagel.*
- *Pruebas de rutina y puesta en servicio.*

Debe decir:

1. **INSTALACION BANCO DE CAPACITORES, UBICACIÓN: ADOSADO AL TABLERO GENERAL, EN SUBSUELO. Cod. Catal:** 72102201-014

La alimentación del Banco de Capacitores se realizará desde la Barra principal del TG, con conductores de Cu, aislación 0,6/1 KV, XLPE, de 3x(1x25)+1x16 mm^2 ó tetrafilar, 4x35 mm^2.

Deberá ser proveído un Banco de Capacitores de 50 KVAR, con regulador automático, con 4 etapas de 10 kVAR c/u, más una etapa fija de 10 KVAR. Será instalado en sitio del TG. El Banco deberá contar básicamente, con los sgtes:

- *Tablero metálico (en soporte de estructura metálica, perfil L 2" x 2", adosado a la pared).*
- *Interruptor de corte general, 125 Amperes.*
- *Protección de condensadores con fusibles tipo NH*
- *Protección de comandos con fusibles tipo neozed*
- *Condensadores en Bloques cambiables.*
- *Etapa fija 10 KVAR*
- *4 etapas de 10 KVAR Automáticos.*
- *Controlador Automático de Compensación de Energía Reactiva por Etapas.*
- *Contactores debidamente dimensionados para cada etapa, especiales para condensadores.*
- *Conexión con cable adecuadamente dimensionado.*

2. **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA. UBICACIÓN: EN PD SUBSUELO. Cod. Catal:** 72102201-001

Se deberán efectuar los siguientes trabajos:

- *Desencubado y ajustes de la parte activa y el conmutador.*
- *Filtrado y desgasificado del aceite, control del nivel óptimo. Adición de aceite faltante.*
- *Sustitución de las juntas (MT-BT).*
- *Medición de rigidez dieléctrica del aceite.*
- *Comprobación de la Relación de Transformación.*
- *Revisión de aisladores y conectores.*
- *Secado en horno de la parte activa.*
- *Sustitución de silicagel.*
- *Pruebas de rutina y puesta en servicio.*

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE