ADENNDA N° 01

REFERENCIA: Llamado a Contratación Directa N° 262.403/2013 para la "***ADQUISICION DE TRANSFORMADORES***" convocada por la **Municipalidad de San Lorenzo**, dejando expresa constancia de que lo consignado en el presente, formará parte integra de la Carta de Invitación de referencia.-

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

2. Plan de Entregas

Nº	Código	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad	Cantidad	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega
1	39121001-003	TRANSFORMADORES	**Transformador de 200 KVA TRIFASICO** Potencia:..... 200kva Trifásico – NUEVO. Frecuencia:..... 50hz. Tensiones:..... Alta 23kv Baja: 400/230 voltios. Conexiones:....Alta: Triangulo Baja: Estrella. Refrigeración:....Sistema ONAN-Aceite Dieléctrico. Garantía: 24 meses. Norma: ANDE. **Acometida en Media Tensión Tipo ANDE** 1 Columna de H° A° 12/300 Kgf/cm. 4 Crucetas de Madera. 3 Seccionadores de MT. 8 c/u Manos Francesas. Herrajes y materiales menores. Servicio de línea viva para el empalme a la red de ANDE. Servicio de Camión Grúa. Mano de Obra Especializada. **Ampliación Interna de Línea en Media Tensión.** 1 Columna de H°A° 12/300 Kgf/cm. 210 mts. De conductor de aluminio desnudo de 35mm. 6 Aisladores Poliméricos. 4 Crucetas de Madera. 8 c/u Manos Francesas. Herrajes, bulones, arandelas y otros. 3 Bolsas de portland. Piedra 5ta. Con arena lavada. Excavación de pozos para columna. Servicio de camión grúa p/ traslado y montaje de las columnas. Otros materiales menores no provistos. Mano de Obra Especializada para el montaje de la línea en MT. **Puesto de Distribución 200 KVA** 2 Columnas de H°A° 12/300Kgf/cm. 3 Crucetas de Madera. 3 Seccionadores de MT. 60mts. de conductor de cobre desnudo de 35mm. 1 Perfil de Hierro para pórtico. 1 Cabina de medidores para 85 unidades c/ barras de cobre. 40mts de conductor multifilar de 240mm2. 1 Llave termo magnética de 250 AMP. 3 Descargadores de MT. 1 Tablero para TC, llave TM y medidor. 4 Jabalinas de cobre 5/8x2, 40 mts. Materiales menores. Mano de Obra Especializada.	Unidad	1	Municipalidad de San Lorenzo (Avda. España y San Lorenzo)	La entrega será dentro de 20(veinte) días posteriores a la firma del Contrato correspondiente.-

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María Ovelar de Castillo
Directora
Un. Operat. de Contrataciones

San Lorenzo, 27 de noviembre de 2013.-