P Nº 01/10: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTICO AVDA. CACIQUE LAMBAR

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AVDA. CACIQUE LAMBARE

TRAMOS: Longitud Total : 3.115 km.

A : Mcal. Lopez - Avda. Dr. Luis María Argaña

B : Humaitá - Tte. Fariña

C : María Auxiliadora - Alonso Cabrera

ITEMS	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701-004	Remoción y cambio de cordones, espesor - 0,10 m	ML.	1.950,00		
		Cunetas de Hº. Simple s/empedrado, ancho - 0,40 m.				
		Espesor - 0,10 m.	ML.	5.744,00		
		Badenes de Hº. Simple s/emp. a - 0,80 m. espes. 0,12 m.	ML.	486		
		Separador central de HºAº. Sección : 0,20 x 0,80 m	ML.	2.630,00		
		Carpeta asfáltica espesor 6 cm.(150 kg/m2 de mezcla asfáltica)	M2	35.574,00		
		Señalización horizontal (pintura) p/cruce peatonal	UN.	7		
		SUB TOTAL I.V.A INCLUIDO				
2	72102304-007	**Colocación de caños p/desagüe cloacal - Emisario Principal y ramales domiciliarios**				
		Provisión y colocación de tuberías				
		Tubería PVC - 300 mm.	ML.	473		
		Tubería PVC - 250 mm.	ML.	14		
		Tubería PVC - 200 mm.	ML.	2.010,00		
		Tubería PVC - 400 mm.	ML.	60		
		Tubería Hº. - 500 mm.	ML.	985		
		Tubería HºAº. - 800 mm.	ML.	7		
		Tubería Hº.Fº D. - 200 mm.	ML.	25		
		Tubería Hº.Fº D. - 500 mm.	ML.	15		
		Provisión y colocación de tuberías p/ramales domiciliarios				
		Ramales	UN.	310		
		Remoción y reposición de pavimento				
		Asfaltado	M2	5.026,00		
		Empedrado	M2	125		
		Excavación				
		Excavación hasta 2,00 m. de profundidad	M3.	5.190,00		
		Excavación hasta 2,01 A 4,00 m. de profundidad	M3.	1.981,00		
		Asiento				
		Asiento de material granular	M3.	2.254,00		
		Relleno				
		Relleno compactación mecánicamente	M3.	2.344,00		
		Relleno con material de aporte	M3.	1.430,00		
		Registro de inspección				
		Hasta 1,5 m de profundidad	Un.	10		
		Hasta 2,0 m de profundidad	UN.	36		
		Hasta 2,5 m de profundidad	UN.	2		
		Hasta 3,0 m de profundidad	UN.	1		
		Hasta 3,5 m de profundidad	UN	3		
		Hasta 4,0 m de profundidad	UN.	1		
		Cruce de puente				
		colocación de tubería de Hº. F D y anclaje de la misma	GL.	1		
		Entibamiento				
		Entibado continuo	M2	3.001,00		
		Ensayo en la tubería				
		Prueba hidráulica de tubería	ML.	5.300,00		
		Desagote				
		Bombeo de achique de zanja para rebaje del nivel freático	HP/H	89		
		Limpieza				
		Limpieza final	M2.	5.300,00		
		SUB TOTAL I.V.A INCLUIDO				
3	72102304-005	**DESAGÜE PLUVIAL : SUB - CUENCA RIO APA**				
		Remoción y reposición de Pavimento (Empedrado)	M2.	720		
		Excavación p/colocación de caños y Sumideros	M3.	2.300,00		
		Mejoramiento de base p/colocación de caños	M2.	640		
		Colocación de caños de 1,50 m. x 1,50 m. de Hº.	ML.	215		
		Colocación de caños circulares de Hº. D = 1,00 m.	ML.	190		
		Construcción de sumideros 1,80 m. x 3,00 m.	UN.	6		
		Relleno y compactación	M3.	1.667,00		
		Limpieza y retiro de materiales sobrantes	GL.	1		
		SUB TOTAL I.V.A INCLUIDO				
4	72102304-005	**DESAGÜE PLUVIAL : SUB - CUENCA BONIFACIO OVANDO**				
		Remoción y reposición de Pavimento (Empedrado)	M2.	795		
		Excavación p/colocación de caños y Sumideros	M3.	2.450,00		
		Mejoramiento de base p/colocación de caños	M2.	715		
		Colocación de caños de 1,50 m. x 1,50 m. de Hº.	ML.	270		
		Colocación de caños circulares de Hº. D = 1,00 m.	ML.	160		
		Construcción de sumideros 1,80 m. x 3,00 m.	UN.	6		
		Relleno y compactación	M3.	1.780,00		
		Limpieza y retiro de materiales sobrantes	GL.	1		
		SUB TOTAL I.V.A INCLUIDO				
5	72102304-005	**DESAGÜE PLUVIAL : SUB - CUENCA A- HUMAITA B- YPANE**				
		Remoción y reposición de Pavimento (Empedrado)	M2.	480		
		Excavación p/colocación de caños y Sumideros	M3.	990		
		Mejoramiento de base p/colocación de caños	M2.	434		

		Colocación de caños circulares de Hº. D = 1,00 m.	ML.	310		
		Construcción de sumideros 1,70 m. x 2,50 m.	UN.	7		
		Relleno y compactación	M3.	740		
		Limpieza y retiro de materiales sobrantes	GL.	1		
		SUB TOTAL I.V.A INCLUIDO				
		TOTAL I.V.A INCLUIDO				